



**ADMINISTRACIÓN**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO  
DE  
CONTRATACIÓN: Licitación Pública Nacional

NÚMERO: LPN-SA-IP-0052-10/2024

OBJETO DE LA  
CONTRATACIÓN: Adquisición de equipo de cómputo,  
telecomunicaciones y material estadístico y  
geográfico

SOLICITANTE: Instituto de Planeación para el Bienestar



**CONTENIDO**

1. **DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.**
  - 1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.
  - 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.
  - 1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.
  - 1.4 Idioma.
  - 1.5 Moneda.
  - 1.6 Costo de las Bases.
  
2. **OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.**
  - 2.1 Información, descripción de la contratación.
  - 2.2 Tipo de abastecimiento.
  - 2.3 Verificación de cumplimiento.
  - 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.
  - 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.
  - 2.6 Garantías del Contrato.
  - 2.7 Penas convencionales.
  - 2.8 Modelo de contrato.
  - 2.9 Cancelación de la Licitación.
  
3. **FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.**
  - 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.
  - 3.2 Junta de Aclaraciones.
  - 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.
  - 3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.
  - 3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.
    - 3.5.1 Propuesta Técnica.
    - 3.5.2 Propuesta Económica.
  - 3.6 Análisis de las Proposiciones y emisión de dictamen.
  - 3.7 Notificación del fallo.
  - 3.8 Formalización del Contrato.
  
4. **CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.**
  - 4.1 Evaluación de las Proposiciones.
  - 4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.
  - 4.3 Causas de la Licitación desierta.
  - 4.4 Criterios de adjudicación de la Contratación.
  
5. **SANCIONES.**
  
6. **INCONFORMIDAD.**
  
7. **APARTADOS.**
  - 7.1 Apartado A. Especificaciones técnicas.
  - 7.2 Apartado B. Formato de carta de interés en participar en la Licitación.
  - 7.3 Apartado C. Formato de solicitud de aclaración de dudas.
  - 7.4 Apartado D. Formato de carta poder.
  - 7.5 Apartado E. Formato de acreditación de personalidad.
  - 7.6 Apartado F. Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad.
  - 7.7 Apartado G. Formato de carta de integridad.
  - 7.8 Apartado H. Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante.
  - 7.9 Apartado I. Formato de Propuesta Técnica.
  - 7.10 Apartado J. Formato de Propuesta Económica.
  - 7.11 Apartado K. Modelo de Contrato.
  - 7.12 Apartado L. Instructivo de rotulado de los sobres.
  - 7.13 Apartado M. Geo imágenes y cartografía vectorial escala 1:10,000 para el lote 3.



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

- 7.14 Apartado N. Geo imágenes y cartografía vectorial escala 1:1,000 para el lote 3.
- 7.15 Apartado O. Geo imágenes y cartografía vectorial escala 1:25,000 para el lote 3.





**GLOSARIO DE TÉRMINOS**



Para efecto de la convocatoria y de las presentes bases se entenderá por:

Área Técnica	Área requirente o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación de la Dependencia o Entidad Solicitante, con conocimientos técnicos sobre los mismos.
Bases	Es el presente documento en el que se establecen los requisitos, las formalidades, los términos y las condiciones técnicas, administrativas y legales, bajo los cuales se registrará y se llevará a cabo el Procedimiento de Contratación.
Comité	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca (CAEASEO).
Función Pública	Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
Contratante / Solicitante	Instituto de Planeación para el Bienestar.
Contrato	Documento con sus anexos que formaliza el acuerdo de voluntades, que regula los derechos y obligaciones entre la Contratante y el Licitante Adjudicado.
Convocante	Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales.
Dictamen Técnico-Económico	Documento emitido por el Área Técnica en el que, previo análisis y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas, verifica y determina sobre el cumplimiento de las mismas respecto de lo establecido en la convocatoria y en las Bases.
Domicilio de la Solicitante	Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257. Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio María Sabina, segundo nivel.
Domicilio de la Convocante	Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.
Investigación de Mercado	Verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Proveedores a nivel estatal, nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga, de organismos públicos o privados de fabricantes de bienes o prestadores de los bienes, o una combinación de dichas fuentes de información.
Ley	Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Licitación / Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional.
Licitante	Persona física o moral que participe y presente Proposición, en los términos establecidos en la Convocatoria y Bases de esta Licitación.
Licitante ganador	Licitante que resulte ganador del presente procedimiento de Licitación, derivado del fallo emitido por el Comité, conforme a lo establecido en la Convocatoria y las Bases.
Lote	Conjunto o grupo de partidas contenidas en las Especificaciones Técnicas.
Objeto de la Contratación	Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y material estadístico y geográfico.
Padrón de Proveedores	Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Partida	Clasificación de los bienes, arrendamientos o servicios contenidos en las especificaciones técnicas.
Precio aceptable no	Aquel que derivado de la Investigación de Mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado, respecto del que se observa como mediana en dicha investigación, o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.
Presupuesto de Egresos	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal vigente.
Proposiciones	Propuesta técnica y económica solicitada en las presentes Bases.
Propuesta técnica	Documentación administrativa, legal, técnica, económica y demás información que

Licitación Pública Nacional LPN-SA-IP-0052-10/2024



<b>y económica</b>	el Licitante entrega en sobres cerrados, en la fecha y hora estipulada por la Convocante, para presentar su oferta de bienes, arrendamientos o servicios.
<b>Proveedor</b>	Persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la Ley para la celebración de contrataciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios regulados por la misma.
<b>Reglamento</b>	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
<b>Reglamento del Presupuestal</b>	Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
<b>Secretaría:</b>	Secretaría de Administración.

**1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.**

El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Administración, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales, realizará la presente Licitación en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 13, 26, 27 fracción XIII y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1 párrafo primero, 25 fracción VI, 28 fracción VI, 32 fracción II, 34, 35 y 37 de la Ley, 19 fracción VI, 20, 27 último párrafo, 28, 32, 33 y 34 del Reglamento, en relación con el artículo 94 del Presupuesto de Egresos, 68 fracción V y XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, por lo cual, convoca a participar en el presente procedimiento licitatorio bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, la cual se desarrollará conforme a las Bases.

Podrán participar en la presente Licitación, las personas físicas o morales con domicilio fiscal en el territorio nacional que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que su objeto social, actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios objeto del procedimiento de contratación en la convocatoria y las presentes Bases.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases podrán ser negociadas, por tal motivo, los Licitantes al presentar formalmente a la Convocante sus proposiciones, aceptan sin reserva todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en las presentes Bases y sus Apartados.

Lo establecido en las presentes Bases están fundadas en la Ley y Reglamento, por lo que todo aquello no previsto, lo resolverá la Convocante con apego a dichos ordenamientos.

**1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.**

El número asignado a esta Licitación es LPN-SA-IP-0052-10/2024, la cual es de carácter Nacional, en términos de los artículos 28 fracción VI, 32 fracción II, de la Ley y 94 del Decreto de Presupuesto de Egresos.

**1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.**

De conformidad con los artículos 7 primer párrafo de la Ley y 57 fracción I del Reglamento Presupuestal, se cuenta con disponibilidad financiera con recursos estatales, en las partidas específicas 507 - equipo de cómputo y tecnología de la información, 530 - Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, 204 - Material estadístico y geográfico, del Instituto de Planeación para el Bienestar.

**1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.**

La Licitación será de manera presencial, en la cual los participantes podrán presentar proposiciones por escrito, conforme a los términos del artículo 35 de la Ley, por lo que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

**1.4 Idioma.**

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, precisando que la documentación que el Licitante desee presentar referente a la Propuesta Técnica, tales como folletos, catálogos, fotografías, instructivos, manuales de uso o similares, que vengan en otro idioma diferente al español, serán



*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*



acompañados de una traducción simple, de conformidad con el artículo 28 fracción I inciso e) del Reglamento.

**1.5 Moneda.**

Los Licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (pesos mexicanos).

**1.6 Costo de las Bases.**

Las presentes Bases no tendrán costo, por lo que para participar en este procedimiento de Licitación no es necesario cubrir derecho alguno.

**2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.**

El objeto de la Contratación es: Adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones y material estadístico y geográfico.

El alcance o beneficiarios de la Contratación es: Instituto de Planeación para el Bienestar y los siguientes 60 Municipios:

No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	COSTA	San Miguel del Puerto
2	COSTA	San Pedro Mixtepec
3	COSTA	Santa María Huazolotitlán
4	COSTA	Santa María Tonameca
5	COSTA	Santiago Ixtayutla
6	COSTA	Santiago Jamiltepec
7	COSTA	Santiago Tapextla
8	COSTA	Santo Domingo Armenta

No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	ISTMO	Guevea de Humboldt
2	ISTMO	Magdalena Tequisistlán
3	ISTMO	Magdalena Tlacotepec
4	ISTMO	San Dionisio del Mar
5	ISTMO	San Francisco del Mar
6	ISTMO	San Francisco Ixhuatán
7	ISTMO	San Miguel Chimalapa
8	ISTMO	Santa María Guienagati
9	ISTMO	Santo Domingo Ingenio

No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	MIXTECA	Heroica Ciudad de Tlaxiaco



No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	PAPALOAPAN	Ayotzintepec
2	PAPALOAPAN	San José Chiltepec
3	PAPALOAPAN	San Juan Bautista Tuxtepec
4	PAPALOAPAN	Santa María Jacatepec
No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	SIERRA DE FLORES MAGÓN	Huauतेpec
2	SIERRA DE FLORES MAGÓN	Santa María la Asunción

No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	SIERRA DE JUÁREZ	Tamazulápam del Espíritu Santo
2	SIERRA DE JUÁREZ	Guelatao de Juárez
3	SIERRA DE JUÁREZ	Villa Hidalgo
4	SIERRA DE JUÁREZ	Ixtlán de Juárez
5	SIERRA DE JUÁREZ	Mixistlán de la Reforma
6	SIERRA DE JUÁREZ	San Andrés Solaga
7	SIERRA DE JUÁREZ	San Andrés Yaá
8	SIERRA DE JUÁREZ	San Baltazar Yatzachi el Bajo
9	SIERRA DE JUÁREZ	San Cristóbal Lachirioag
10	SIERRA DE JUÁREZ	San Francisco Cajonos
11	SIERRA DE JUÁREZ	San Ildefonso Villa Alta
12	SIERRA DE JUÁREZ	San Juan Juquila Vijanos
13	SIERRA DE JUÁREZ	San Mateo Cajonos
14	SIERRA DE JUÁREZ	Villa Talea de Castro
15	SIERRA DE JUÁREZ	San Pedro y San Pablo Ayutla
16	SIERRA DE JUÁREZ	Santa Catarina Lachatao

No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	SIERRA SUR	Nejapa de Madero
2	SIERRA SUR	Putla Villa de Guerrero
3	SIERRA SUR	San Carlos Yautepec
4	SIERRA SUR	Villa Sola de Vega
5	SIERRA SUR	Santa Cruz Zenzontepec
6	SIERRA SUR	Santa María Ecatepec
7	SIERRA SUR	Santa María Zaniza
8	SIERRA SUR	Santiago Amoltepec
9	SIERRA SUR	San Vicente Lachixío



No. Prog.	REGIÓN	MUNICIPIO
1	VALLES CENTRALES	Ciénega de Zimatlán
2	VALLES CENTRALES	Cuilápam de Guerrero
3	VALLES CENTRALES	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
4	VALLES CENTRALES	Ocotlán de Morelos
5	VALLES CENTRALES	San Bartolo Coyotepec
6	VALLES CENTRALES	San Lorenzo Cacaotepec
7	VALLES CENTRALES	San Pedro Totolápam
8	VALLES CENTRALES	Santa Cruz Mixtepec
9	VALLES CENTRALES	Santa María Guelacé
10	VALLES CENTRALES	Santo Domingo Albarradas
11	VALLES CENTRALES	Zimatlán de Álvarez

**CUADRO RESUMEN**

No. Prog.	No. De Municipios por Región	REGIÓN
1	8	COSTA
2	9	ISTMO
3	1	MIXTECA
4	4	PAPALOAPAN
5	2	SIERRA DE FLORES MAGÓN
6	16	SIERRA JUÁREZ
7	9	SIERRA SUR
8	11	VALLES CENTRALES
<b>SUBTOTAL</b>	<b>60</b>	
No. Prog.	Dependencias	Dependencia
9	1	INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>61</b>	

**2.1 Información y descripción de la Contratación.**


Las especificaciones técnicas se encuentran en forma detallada en los **Apartados A, M, N y O** de las Bases.

**2.2 Tipo de abastecimiento.**

La adjudicación se realizará por lote, es decir, cada lote se adjudicará al Licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, conforme a las especificaciones respectivas a los **Apartados A, M, N y O** de las Bases.

**2.3 Verificación de cumplimiento.**





La Convocante y el Área Técnica, se reservan en cualquier momento el derecho de:

1. Verificar la capacidad y experiencia de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido;
2. Realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes; y
3. Definir el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar, o los servicios a contratar, debiendo realizarse en laboratorios debidamente certificados, cuyo costo de dichas pruebas será por cuenta de los Licitantes.

**2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.**

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Entrega	Responsable de Validar el entregable	Lugar de Entrega
<b>Lote 1</b>						
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	70	PIEZAS	Dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato	Ing. Juan Diego Velasco Merlín Subdirector General de Información para la Planeación	ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Cp. 71257 en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio María Sabina, 2º Nivel, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS.
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	6	PIEZAS			
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	6	PIEZAS			
4	COMPUTADORA PORTÁTIL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	6	PIEZAS			
5	MULTIFUNCIONAL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	60	PIEZAS			



6	MULTIFUNCIONAL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	12	PIEZAS			
<b>Lote 2</b>						
1	GPS PORTÁTIL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	140	PIEZAS	Dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato	Ing. Juan Diego Velasco Merlín Subdirector General de Información para la Planeación	ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Cp. 71257 en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria “ Edificio María Sabina, 2º Nivel, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS.
<b>LOTE 3</b>						
1	GEO IMÁGENES Y CARTOGRAFÍA VECTORIAL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	4,749.78	Km2	Dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato	Ing. Juan Diego Velasco Merlín Subdirector General de Información para la Planeación	ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL BIENESTAR Avenida Gerardo Pandal Graff número 1, Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Cp. 71257 en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria “ Edificio María Sabina, 2º Nivel, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS.
2	GEO IMÁGENES Y CARTOGRAFÍA VECTORIAL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	196.50	Km2			
3	GEO IMÁGENES Y CARTOGRAFÍA VECTORIAL De acuerdo las características establecidas en el Apartado A de las presentes bases.	13,142.49	Km2			

Para la entrega de los bienes el licitante ganador deberá notificar al responsable de validar los entregables con 24 horas de anticipación a la entrega, a través del correo electrónico: [juanmerlin@oaxaca.gob.mx](mailto:juanmerlin@oaxaca.gob.mx) y al teléfono 9531149796.



## 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.

El precio será fijo e incondicional a partir de la fecha de la presentación de la Propuesta Económica y durante la vigencia del Contrato.

El pago se realizará en una sola exhibición, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la contratante, de conformidad con el numeral 2.4 de las presentes Bases, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, debidamente requisitado, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

El proveedor podrá solicitar el otorgamiento de un anticipo de hasta el 30% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la contratante.

El trámite de pago se realizará a través del área administrativa correspondiente de la Contratante.

## 2.6 Garantías del Contrato.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley y 53 de su Reglamento, el Proveedor Adjudicado que celebre el Contrato con la Solicitante deberá presentar las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El Proveedor deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
2. Garantía de Anticipo: En caso de que el Proveedor solicite un anticipo hasta del 30% del monto total adjudicado, deberá garantizar el monto total del anticipo, es decir el equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previa a la entrega del anticipo.

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

En caso de que el Proveedor presente póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda: “La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige”, e incluir la condición: “para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la Dependencia o Entidad Contratante”.

La falta de presentación de garantías será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

## 2.7 Penas convencionales.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, las penas convencionales a cargo del Proveedor, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley y Reglamento.



Los pagos que deriven del Contrato quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el Proveedor deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

### 2.8 Modelo de Contrato.

El modelo de Contrato al que se sujetará el Licitante Adjudicado será el contenido en el **Apartado K**, el cual previo a su firma deberá ser requisitado por la Contratante con la información legal y fiscal de las partes, integrando los anexos correspondientes, observando lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley y Capítulo IX del Reglamento. El **Apartado K**, no se deberá anexar a la Propuesta Técnica.

### 2.9 Cancelación de la Licitación.

Se podrá cancelar la presente Licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando:

1. Se presente caso fortuito o fuerza mayor; o
2. Cuando existan circunstancias justificadas, que modifiquen o extingan la necesidad objeto de la Licitación, o que de continuarse con el procedimiento licitatorio, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Dependencia o Entidad solicitante.

## 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

Los proveedores participantes que se presenten a la Junta de Aclaraciones y en la Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas, registrarán su asistencia y firma correspondiente.

La persona que asista a cualquiera de los actos de la presente Licitación en representación de un proveedor, deberá presentar carta poder simple (**Apartado D**) que lo acredite para participar en dichos eventos, así como su identificación personal oficial vigente con fotografía (credencial de elector o pasaporte), además de registrar su asistencia en los mismos, anexando copia simple del instrumento notarial mediante el cual la persona que otorga el poder simple acredita que cuenta con las facultades.

En caso de que el asistente sea el representante legal de la persona moral deberá presentar copia simple del instrumento notarial que lo avale, en caso de ser persona física bastará con su identificación oficial vigente.

La falta de la presentación de la carta poder o de la identificación de la persona que concurra con el único propósito de entregar el “Formato de carta de interés en participar en la Licitación” (**Apartado B**), el “Escrito de solicitud de aclaración de dudas” (**Apartado C**) o los sobres de las propuestas, no será motivo para negarle el acceso a dichos actos; sin embargo, sólo podrá participar durante el desarrollo de los mismos con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo de los eventos.

### 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.

La celebración de los distintos actos del procedimiento licitatorio, se realizarán conforme a lo siguiente:

Junta de Aclaraciones	Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	Notificación del Fallo	Plazo para la formalización del Contrato
14:00 horas 28 de noviembre de 2024	14:00 horas 02 de diciembre de 2024	A más tardar el 13 de diciembre de 2024	A más tardar el 20 de diciembre de 2024

Los actos de Junta de Aclaraciones y Recepción y Apertura de Propuestas Técnica y Económicas del presente procedimiento se llevarán a cabo en la Sala de Juntas “Carlos Velasco Pérez” ubicada en el Edificio 1 “José Vasconcelos”, planta baja de la Ciudad Administrativa, “Benemérito de las Américas”, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiáctac de Cabrera Oaxaca.



De resultar necesario, la Convocante podrá diferir las fechas o plazos previstos para las etapas establecidas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 34 de la Ley, debiendo notificar un aviso con los cambios a través del Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento.

En el supuesto de que en el día y hora establecidos para llevar a cabo alguno de los eventos referidos en el párrafo anterior, no se tenga acceso al inmueble referido, dicho evento se realizará en la Sala de Juntas del Departamento de Almacén, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca.

### 3.2 Junta de Aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración (**Apartado C**) deberán presentarse por escrito en hoja membretada y en dispositivo electrónico formato .DOC de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, debiendo presentar los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación (**Apartado B**); y
2. Persona moral: Copia simple del poder notarial y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) del representante o apoderado legal que suscriba las preguntas, debiendo señalar con precisión (con marcatexto, nota adherible, o similar) el texto o párrafo del instrumento legal que les otorguen las facultades correspondientes.

Persona física: Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte), que suscriba la solicitud.

Deberán presentarlas en el Departamento de Licitaciones, de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, sita en el domicilio de la Convocante, asimismo podrán ser enviadas al correo electrónico [juntalicitadrm@oaxaca.gob.mx](mailto:juntalicitadrm@oaxaca.gob.mx), lo que permitirá que éste acto se efectúe con la agilidad necesaria.

Las dudas o aclaraciones deberán plantearse de forma respetuosa y realizarse de manera precisa, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presentes Bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan.

No serán consideradas las aclaraciones solicitadas por los proveedores participantes que sean recibidas fuera del plazo o que no cumplan con los requisitos establecidos, por lo que serán desechadas por la Convocante.

Dicho acto será presidido por la Convocante o el servidor público que ésta designe, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un Representante de la Función Pública, en el cual se dará lectura a las aclaraciones solicitadas y a las repuestas emitidas por la Convocante, el área requirente o técnica, con el propósito de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los participantes en relación con los aspectos contenidos en las presentes Bases.

En caso de que los proveedores solicitantes no asistan a la Junta de Aclaraciones, deberán presentar la carta de interés en participar en la Licitación (**Apartado B**) en el sobre que corresponda a su propuesta técnica, de lo contrario, no se admitirá su participación.

Las presentes Bases podrán ser modificadas por la Convocante en virtud de las preguntas y respuestas que se formulen por los proveedores participantes, por adiciones o precisiones que el Área Técnica o Convocante realice a las mismas, las cuales quedarán asentadas en el acta que se levante con motivo de la Junta de Aclaraciones, la cual formará parte integrante de las Bases. Dichas modificaciones deberán ser consideradas por los Licitantes para la elaboración de sus Proposiciones y no deberán limitar la participación de Proveedores.

La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

### 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.



No se requiere la presentación de muestras físicas.

### 3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un representante de la Función Pública.

Previo al acto de recepción y apertura de proposiciones, 15 (quince) minutos antes, la Convocante podrá efectuar el registro de participantes, asentando como mínimo: nombre del Proveedor, cargo o función, Registro Federal de Contribuyentes y firma.

El registro anterior es de carácter obligatorio, sin embargo, lo anterior en ningún caso implicará impedir el acceso a personas que no participen como Licitantes, debiendo efectuar su registro en la lista que se tendrá para tal efecto.

Los Licitantes presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados y sellados que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, respectivamente.

La apertura de las proposiciones se realizará conforme a lo que continuación se indica:

1. En la fecha, hora y lugar señalados, los Licitantes serán nombrados en el orden en el que se registraron, los cuales procederán a la entrega de sus propuestas técnicas y económicas a la Convocante, sin que les sea permitido integrar documento alguno, modificar o retirar sus proposiciones una vez presentadas.

No se recibirá propuesta alguna de los Licitantes que hayan llegado después de la hora y fecha programada. En caso de que algún proveedor se presente con posterioridad al inicio del acto, sólo podrá participar con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo del evento;

2. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar en voz alta la verificación cuantitativa de la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que, en el caso de que algún Licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar el documento faltante o el requisito no presentado;
3. De las propuestas económicas presentadas, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada propuesta;
4. De entre los Licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, para que en forma conjunta con los servidores públicos presentes en el acto, rubriquen todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas técnicas y económicas presentadas (**Apartado I** y **Apartado J**);
5. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así mismo se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas. Dicha acta será firmada por los servidores públicos y Licitantes presentes, los cuales deberán de abstenerse de realizar anotaciones a la misma; y
6. La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

### 3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.

Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición en el procedimiento de licitación, de conformidad a lo estipulado en la fracción III, inciso e), del artículo 28 del Reglamento.

Los documentos que integran las proposiciones deberán ser dirigidos a la Convocante y presentados en hoja membretada impresos con tinta indeleble, debiendo contener como mínimo: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y correo electrónico del Licitante, número y objeto de la Licitación, sello



del Licitante y firmas autógrafas del representante legal.

Los Licitantes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sellados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, estando debidamente identificado con los siguientes datos: **“SOBRE UNO.- PROPUESTA TÉCNICA”** o **“SOBRE DOS.- PROPUESTA ECONÓMICA”** (según corresponda), número de la Licitación, objeto de la Licitación, nombre del Licitante y en su caso el nombre del Representante Legal.

Independientemente de la entrega física de los documentos más adelante enumerados, los Licitantes deberán presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo electrónico USB, adicionalmente la oferta técnica (**Apartado I**) y económica (**Apartado J**) en formato .DOC. Cada dispositivo en su sobre respectivo.

**Ejemplo:** Conforme a los requisitos señalados en el numeral 3.5.1 *Propuesta Técnica* de las presentes Bases:



Se asentará en el acta correspondiente, en caso de que los dispositivos presenten inconsistencias en su contenido, como: no se puedan abrir o leer, no contenga información, la información se encuentre incompleta, o los **Apartados I y J** no se encuentren en formato Word (.DOC) o Excel (.XLS).

La Convocante y el Área Técnica, se reservan el derecho de verificar en cualquier momento, la legal existencia y solvencia económica de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido.

El Licitante deberá cerrar y sellar los sobres respectivos conteniendo en su interior los documentos relativos a la propuesta técnica y a la propuesta económica en el orden como se establece en el numeral 3.5.1 y 3.5.2, de manera inviolable, y rotular los mismos como se indica en el **Apartado L**.

### 3.5.1 Propuesta Técnica.

El “SOBRE UNO” correspondiente a la Propuesta Técnica, deberá integrarse con los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación, conforme al contenido del **Apartado B**. No se admitirá la participación del Licitante que omita la presentación de este documento, salvo que hubiese sido previamente presentado en la Junta de Aclaraciones;
2. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del documento mediante el cual conste el registro vigente del Padrón de Proveedores; (no resulta obligatorio por tratarse de una Licitación Pública Nacional).
3. Copia simple (fiel y legible) de la constancia de situación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la Convocatoria de la presente Licitación;
4. Original del escrito de acreditación de personalidad, conforme al contenido del **Apartado E**;
5. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del acta constitutiva, sus reformas o modificaciones, así como de sus respectivas boletas de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de la Propiedad y/o de Comercio respectivo.



*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*

Para el caso que dentro de los documentos antes señalados se encuentre la designación del representante legal con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente, únicamente deberá presentar un escrito en formato libre, en el que se señala la parte del instrumento legal donde se ubica, debiendo anexar original o copia certificada para cotejo y copia fiel y legible de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (para este supuesto deberá omitir el requisito número 6);

ESTADO DE OAXACA



6. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del poder notarial, y en su caso la boleta de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de Comercio respectivo (formato: Poder por persona moral o representación), y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) de la persona física o en su caso del representante legal de la persona moral, con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente;
7. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía y formatos fiscales efectuados por su alta en la SHCP, cambio de domicilio, apertura de sucursales, aumento, disminución o cambio de actividad económica que le permita participar en este concurso o documento que lo acredite (en caso de que el Licitante sea persona física);
8. Original de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas;
9. Original de la constancia de no adeudo fiscal emitida por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca (SIOX); (en caso de no contar con operaciones u obligaciones fiscales en el Estado, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que su representada se encuentra en este supuesto.)
10. Original de la carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad, conforme al contenido del **Apartado F**;
11. Original de la carta de integridad, conforme al contenido del **Apartado G**;
12. Original de la carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante, conforme al contenido del **Apartado H**;
13. Original de currículum empresarial del Licitante, en formato libre, el cual deberá contener como mínimo: el giro, experiencia, relación de principales clientes (con datos de contacto), instalaciones (con ubicación y fotografías de por lo menos 4 ángulos), recursos materiales y recursos humanos (con organigrama y plantilla de personal). La Convocante se reserva el derecho de comprobar la existencia física de las instalaciones manifestadas por el participante, así como del personal técnico y administrativo suficiente para el cumplimiento del Contrato;

**Para el lote 1, 2 y 3:**

14. Original de constancia de no inhabilitación para proveedores y contratistas, expedida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública;
15. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello en la que el proveedor manifieste que, no se encuentra impedido para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados;

**Además de los requisitos generales mencionados, para el lote 1 y 2:**

16. Carta de Respaldo del Fabricante de la marca ofertada; y





*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*



17. Original de la Propuesta Técnica, conforme al **Apartado I**, conteniendo la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados con todas y cada una de sus especificaciones técnicas, mencionando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el **Apartado A**, el numeral **2.4** Plazo, lugar y condiciones de entrega, el numeral **2.6** Garantías del Contrato y numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n, ... N/n).

Los Licitantes podrán exhibir junto con sus propuestas, los documentos o medios magnéticos que estimen necesarios para cumplir con el procedimiento.

### 3.5.2 Propuesta Económica.

El “SOBRE DOS” correspondiente a la Propuesta Económica, deberá integrarse con lo siguiente:

Original de la Propuesta Económica, conforme al **Apartado J**, conteniendo lo siguiente: el número de partida o lote, descripción del bien, arrendamiento o servicio ofertado, unidad de medida, cantidad propuesta, precio unitario con dos decimales, subtotal, desglosando impuestos, descuento en caso de existir y el importe total, señalando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el numeral **1.5** Moneda y el numeral **2.5** Condiciones de precio y forma de pago. En caso de que aplique el otorgamiento de anticipo, deberá solicitarlo, señalando el porcentaje y su forma de amortización.

Se deberá proteger con cinta adhesiva la información relativa al subtotal, impuestos, descuento en caso de existir, y el total, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n,... N/n).

### 3.6 Análisis de las Proposiciones y emisión de dictamen.

La Convocante entregará las proposiciones al Área Técnica, para efectuar el análisis y evaluación técnica-económica, el cual fundamentará y motivará su dictamen tomando en cuenta los criterios y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases, comparando las diferentes condiciones ofrecidas por los Licitantes.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez recibido el Dictamen Técnico-Económico, la titular de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, deberá revisar el mismo y emitir el dictamen de resultados.

La Convocante se reserva el derecho de verificar o corroborar el contenido en sus proposiciones por el medio que estime conveniente, además de estar en posibilidad de realizar una visita domiciliaria a las instalaciones de los Licitantes.

### 3.7 Emisión y notificación del fallo.

El Comité dictaminará y emitirá el fallo correspondiente, considerando el dictamen de resultados. La Convocante dará a conocer al Licitante ganador mediante la publicación de la Notificación del fallo de la Licitación en el Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con lo establecido en las Bases.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

### 3.8 Formalización del Contrato.

Se formalizará el Contrato, conforme al **Apartado K**, en el domicilio de la Contratante, el cual deberá ser firmado en primer término por el Licitante Adjudicado, posteriormente por el Titular de la Contratante, el Área Técnica y los demás servidores públicos que intervengan.



La fecha para la suscripción y formalización del Contrato no podrá exceder del plazo máximo establecido en el artículo 52 de Ley y 51 último párrafo del Reglamento.

Para tales efectos, el Licitante Adjudicado o su representante legal deberán presentar, la siguiente documentación:

- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía;
- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del oficio de registro vigente en el Padrón de Proveedores;
- Original en hoja membretada del escrito emitido por el Proveedor en el que solicite que los pagos correspondientes por la contratación, se realicen a la cuenta bancaria indicada con los datos específicos de la misma y correo electrónico del Proveedor;
- Copia simple de la carátula del contrato de apertura de la cuenta bancaria;

En el caso de persona moral:

- Copia simple del acta constitutiva; y
- Copia simple del poder notarial del representante legal.

Si el Licitante Adjudicado no llegare a firmar el Contrato por causas imputables a él mismo, se dará aviso a la Función Pública, para que resuelva lo procedente en los términos establecidos en la Ley.

Si el Licitante Adjudicado no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo o se hubiere rescindido el Contrato respectivo por causas imputables al Proveedor que hubiere resultado ganador en la Licitación, se podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento (10%), mediante otro procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 Fracción VI de la Ley y Artículo 45 Fracción VI del Reglamento.

#### **4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.**

##### **4.1 Evaluación de las Proposiciones.**

El criterio específico que se utilizará para la evaluación de propuestas será Binaria.

Para efectos de la evaluación de Proposiciones, el Área Técnica la realizará conforme a lo siguiente:

1. Se verificará que incluya la documentación e información solicitada, que cumpla con los requisitos legales, administrativos y técnicos requeridos en las presentes Bases y que lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, de conformidad con las Bases, y lo que resulte en el acta de la Junta de Aclaraciones, elaborando una tabla comparativa en el que especificará si el Licitante "CUMPLE" o "NO CUMPLE";
2. Se analizarán los precios ofertados por los Licitantes, su aceptabilidad y sus condiciones, verificando las operaciones aritméticas, conforme a los datos contenidos en las propuestas económicas presentadas, elaborando una tabla que permita comparar cada uno de los precios recibidos. En caso de que existan errores de cálculo o aritméticos, prevalecerá el precio unitario propuesto, y se considerarán los importes correctos que resulten en los subtotales, el cálculo del impuesto correspondiente y el total;
3. Si derivado de la evaluación técnica y económica se obtuviera un empate, se determinará a los Licitantes ganadores por insaculación o por partes iguales, sólo respecto a las partidas en igualdad de condiciones, si en las presentes Bases se hubiese establecido el abastecimiento simultáneo. Dicho acto de insaculación será realizado por el servidor público designado por la Convocante, quien deberá ser asistido por un representante del Área Técnica, y un representante de la Función Pública, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento;



4. Se emitirá el Dictamen Técnico-Económico, comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los Licitantes, considerando la evaluación técnica y económica realizada, de acuerdo a los incisos 1 y 2 anteriores; y
5. Se entregará Dictamen Técnico-Económico por parte del Área Técnica a la Convocante.

#### 4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.

Se desearán las proposiciones de los Licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Cuando el Licitante no haya dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 48 segundo párrafo y 50 de la Ley, en caso de Licitaciones Estatales;
2. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los artículos 17 y 86 de la Ley, en cualquier etapa del procedimiento de contratación;
3. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
4. Cuando el Licitante se encuentre como definitivo o presunto en el listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria, por ubicarse en los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
5. Cuando incurra en cualquier violación a las disposiciones de la Ley o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia, que afecte directamente el presente procedimiento;
6. Cuando se compruebe que los Licitantes han acordado entre sí, situaciones que resulten contraproducentes a los intereses del Estado, como el elevar los precios de los bienes, arrendamientos y/o servicios, objeto de la presente Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes;
7. Cuando los Licitantes de un mismo bien, arrendamiento o servicio pertenezcan a un mismo grupo empresarial, lo cual se acreditará cuando uno o más accionistas formen parte de dos o más Licitantes;
8. Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos solicitados en los numerales 3.5.1 y 3.5.2 de las Bases;
9. Cuando las proposiciones no se puedan evaluar por falta de documentación o información mínima necesaria para tal fin;
10. Cuando se omita la firma autógrafa del propietario, apoderado o representante legal del Licitante en los documentos solicitados o que la misma no sea realizada por dicha persona;
11. Cuando el Licitante no se ajuste a cualquiera de los términos y las condiciones establecidas en las Bases;
12. Cuando cualquiera de los documentos o información presentada no sea legible;
13. Cuando el Licitante presente más de una proposición para la misma partida o lote;
14. Cuando se oferten bienes, arrendamientos o servicios en cantidades menores a las requeridas;
15. Cuando la validez de la proposición sea por un periodo menor al solicitado en las Bases;
16. Cuando no cumplan con las características y especificaciones o alguno de los requisitos establecidos en las Bases o los que se deriven de la Junta de Aclaraciones, cuyo incumplimiento por sí mismo, o deficiencia en su contenido afecte la solvencia de las proposiciones;



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*



17. Cuando presenten documentos con tachaduras, enmendaduras y/o alteraciones en el contenido de los mismos, así como proposiciones manuscritas a lápiz;
18. Cuando la documentación o información presentada y/o declarada se verifique que es falsa, incompleta o se detecten irregularidades que desvirtúen el contenido de la misma;
19. Cuando no exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta económica;
20. Cuando el precio ofertado no sea aceptable;
21. Cuando el precio ofertado sea precio aceptable, sin embargo rebase el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal;
22. Cuando se omitan los precios unitarios en las propuestas económicas;
23. Cuando el Licitante, su representante legal o sus empleados se opongan a la realización o desarrollo de una visita domiciliaria de verificación; o
24. Cuando el Licitante no pueda encontrarse en el domicilio señalado de sus instalaciones o se desconozca su paradero.

#### 4.3 Causas de la Licitación desierta.

La Convocante procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

1. Ninguna persona presente propuesta;
2. Ninguna de las proposiciones presentadas evaluadas cumplan con los requisitos de la Convocatoria y las Bases; y
3. Cuando las ofertas económicas rebasen el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal.

#### 4.4 Criterios de adjudicación del Contrato.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción y formalización del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

El criterio de adjudicación será de conformidad con el tipo de abastecimiento establecido en el numeral 2.2 de las presentes Bases, cuya proposición cumpla con los requisitos solicitados y ofrezca las mejores condiciones para el Estado, cuya oferta resulte solvente en virtud de que cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos de las Bases; considerando el Dictamen Técnico-Económico, Dictamen de Resultados y la dictaminación y emisión del fallo por parte del Comité.

### 5. SANCIONES.

Los Licitantes en todo momento deberán asumir la responsabilidad total para el caso en que al entregar los bienes que correspondan a Gobierno del Estado de Oaxaca, infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, liberando a el Gobierno del Estado de cualquier responsabilidad.

Los Licitantes que infrinjan las disposiciones de la Ley y Reglamento, serán sancionados por la Función Pública en términos del Título Quinto de la Ley, y en su caso, podrán ser inhabilitados temporalmente para participar en procedimientos o celebrar contratos regulados por la misma, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 86 de la Ley. De igual forma, la Secretaría podrá suspender o cancelar su Registro en el Padrón de Proveedores de conformidad con lo establecido por los artículos 93 y 94 de la Ley.



## 6. INCONFORMIDAD.

El trámite, procedimiento y resolución de las inconformidades, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I de las Inconformidades del Título Sexto de la Solución de las Controversias de la Ley.

Los Licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Función Pública por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o se notifique al inconforme de la realización del mismo.

Las oficinas que ocupa la Función Pública se ubican en el edificio 2, planta baja, de la Ciudad Administrativa, "Benemérito de las Américas", kilómetro 11.5 de la carretera Oaxaca-Istmo, Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca.

Transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del presente numeral, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.

Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, 26 de noviembre de 2024.

Atentamente  
Sufragio efectivo. No reelección  
"El respeto al derecho ajeno es la paz"  
Directora de Recursos Materiales

C. Liliana Santiago Sánchez



7.1 Apartado A

Especificaciones Técnicas



1. Descripción técnica del servicio a contratar:

LOTE 1			
Partida específica 507 - Equipo de cómputo y tecnología de la información			
No. Partida	Descripción técnica	Cantidad	Unidad de medida
1	<p><b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO</b>  <b>Procesador:</b> INTEL CORE I7-13700 13th Gen , velocidad : 5 GHz  <b>Memoria RAM:</b> 128 GB DDR 4, 3200 Mhz  <b>Disco duro</b> 1TB (HDD) + 512 (SSD) GB  <b>Unidad óptica:</b> NA  <b>Ranuras de expansión:</b> hasta 1x16+4, 2x8+4  <b>Puertos de E/S</b> HDMI,2x USB-A                      (USB 5Gbps, 1 USB-C (USB 10Gbps), solo transferencia de datos, 2x USB-A (USB 10Gbps), 2x Puerto de visualización, 4x USB-A (USB 5Gbps)  <b>Tecnología de conexión:</b> Ethernet :10/100 Mbit/s IPV4 IPV6 Wifi (802.11n): Alcance de frecuencia 2.412 - 2.4835 GHz, Tasas de transferencia soportadas 11 Mbps, 54 Mbps, 150 Mbps  <b>Monitor:</b> monitor de 27" 1920X1080 HDMI  <b>Tarjetas adicionales:</b> Tarjeta gráfica de 8GB GDDR6  <b>Accesorios</b> KIT de teclado (Dist. en ESPAÑOL), MOUSE (Botones ESTÁNDAR. / Rueda de SCROLL/ Diseño ERGONÓMICO / sensibilidad de hasta 8000 DPI) y regulador  <b>Medio de alimentación:</b> 110 - 240 V  <b>SO:</b> Microsoft Windows 11 Pro  <b>Ofimática:</b> Microsoft office 2019  <b>Otros programas:</b> NA  <b>Garantía:</b> 1 año con licitante</p>	70	PIEZA
2	<p><b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO</b>  <b>Procesador:</b> INTEL CORE I7-13700 13th Gen , velocidad : 5 GHz  <b>Memoria RAM:</b> 128 GB DDR 4, 3200 Mhz  <b>Disco duro</b> 1TB (HDD) + 512 (SSD) GB  <b>Unidad óptica:</b> NA  <b>Ranuras de expansión:</b> hasta 1x16+4, 2x8+4  <b>Puertos de E/S</b> HDMI,2x USB-A                      (USB 5Gbps, 1 USB-C (USB 10Gbps), solo transferencia de datos, 2x USB-A (USB 10Gbps), 2x Puerto de visualización, 4x USB-A (USB 5Gbps)  <b>Tecnología de conexión:</b> Ethernet :10/100 Mbit/s IPV4 IPV6 Wifi (802.11n): Alcance de frecuencia 2.412 - 2.4835 GHz, Tasas de transferencia soportadas 11 Mbps, 54 Mbps, 150 Mbps  <b>Monitor:</b> monitor de 27" 1920X1080 HDMI  <b>Tarjetas adicionales:</b> Tarjeta gráfica de 8GB GDDR6  <b>Accesorios</b> KIT de teclado (Dist. en ESPAÑOL), MOUSE (Botones ESTÁNDAR. / Rueda de SCROLL/ Diseño ERGONÓMICO / sensibilidad de hasta 8000 DPI) y regulador  <b>Medio de alimentación:</b> 110 - 240 V  <b>SO:</b> Microsoft Windows 11 Pro  <b>Ofimática:</b> Microsoft office 2019  <b>Otros programas:</b> NA  <b>Garantía:</b> 1 año con proveedor</p>	6	PIEZA



	TOTAL	76	PIEZAS
3	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO.</p> <p><b>Procesador:</b> INTEL CORE I9-13000, velocidad : 5 GHz  <b>Memoria RAM:</b> 128 GB DDR 4, 3200 Mhz  <b>Disco duro:</b> 1TB (HDD) + 512 (SSD) GB  <b>Unidad óptica</b> NA  <b>Ranuras de expansión</b> hasta 1x16+4, 2x8+4  <b>Puertos de E/S:</b> HDMI,2x USB-A (USB 5Gbps, 1 USB C (USB 10Gbps), solo transferencia de datos, 2x USB-A (USB 10Gbps), 2x Puerto de visualización, 4x USB-A (USB 5Gbps)  <b>Tecnología de conexión</b> Ethernet :10/100 Mbit/s IPV4 IPV6 Wifi (802.11n): Alcance de frecuencia 2.412 - 2.4835 GHz, Tasas de transferencia soportadas 11 Mbps, 54 Mbps, 150 Mbps  <b>Monitor</b> 2 monitores de 27" 1920X1080 HDMI  <b>Tarjetas adicionales:</b> Tarjeta gráfica T1000 8GB GDDR6  <b>Accesorios:</b> KIT de teclado (Dist. en ESPAÑOL), MOUSE (Botones ESTÁNDAR. / Rueda de SCROLL./ Diseño ERGONÓMICO / sensibilidad de hasta 8000 DPI) y regulador  <b>Medio de alimentación:</b> 110 - 240 V  <b>SO:</b> Microsoft Windows 11 Pro  <b>Ofimática:</b> Microsoft office 2019  <b>Otros programas:</b> NA  <b>Garantía</b> 1 año con proveedor</p>	6	PIEZAS
	TOTAL	6	PIEZAS
4	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL</p> <p><b>Procesador:</b> INTEL CORE ULTRA 7 , velocidad : 5 GHz  <b>Memoria RAM:</b> 64 GB DDR 4, 3200 Mhz  <b>Disco duro:</b> 2 TB (SSD)  <b>Unidad óptica:</b> NA  <b>Puertos de E/S:</b> HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A 5Gbps Always On, USB -A 5Gbps  <b>Tecnología de conexión:</b> Wifi (802.11n): Alcance de frecuencia 2.412 - 2.4835 GHz, Tasas de transferencia soportadas 11 Mbps, 54 Mbps, 150 Mbps  <b>BLUETOOTH</b>  <b>Pantalla:</b> 16 " (3072 x 1920)  <b>Componentes de E/S:</b> HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A 5Gbps, USB -A 5Gbps  <b>Accesorios:</b> NA  <b>Medios de alimentación:</b> 110 - 240 V  <b>SO:</b> Microsoft Windows 11 Pro 64  <b>Ofimática:</b> Microsoft office 2019  <b>Otros programas:</b> NA  <b>Garantía:</b> 1 año con proveedor</p>	6	PIEZA
	TOTAL	6	PIEZAS



5	<p><b>MULTIFUNCIONAL</b>  <b>Tecnología de impresión:</b> Inyección de tinta  <b>Velocidad primer impresión</b> 9 segundos  <b>Ciclo mensual de trabajo:</b> 7500 páginas  <b>Capacidad de alimentador</b> 35 hojas  <b>Tipo de papel Papel:</b> normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y cartulinas de hasta 255 g/m2.  <b>Formato de papel</b> Carta y oficio  <b>Dúplex</b> Dirección de impresión bidireccional  <b>Tipo de fotocopiado:</b> Color y Blanco y negro  <b>Velocidad de fotocopiado:</b> Negro 11.5 cpm y color 5.5 cpm  <b>Resolución:</b> Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1200 dpi  <b>Calidad:</b> Copiado reduce y aumenta (25% - 400%)  <b>Tipos de escaneo:</b> Escáner de cama plana  <b>Velocidad de escaneo:</b> 13 segundos blanco y negro, 28 segundos color  <b>Alimentador para escáner:</b> 35 hojas  <b>Tecnología de conexión:</b> Alámbrica e inalámbrica y USB  <b>Compatibilidad con SO:</b> Windows 7 o mas reciente, MAC OS X 1.7.5 o más reciente  <b>Accesorios</b> NA  <b>Garantía:</b> 12 meses con licitante</p>	60	PIEZA
6	<p><b>MULTIFUNCIONAL</b>  <b>Tecnología de impresión:</b> Inyección de tinta  <b>Velocidad primer impresión</b> 9 segundos  <b>Ciclo mensual de trabajo:</b> 7500 páginas Capacidad de alimentador 35 hojas  <b>Tipo de papel Papel:</b> normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y cartulinas de hasta 255 g/m2.  <b>Formato de papel</b> Carta y oficio  <b>Dúplex</b> Dirección de impresión bidireccional  <b>Tipo de fotocopiado:</b> Color y Blanco y negro  <b>Velocidad de fotocopiado:</b> Negro 11.5 cpm y colo 5.5 cpm  <b>Resolución:</b> Resolución máxima de copiado 600 dpi x 1200 dpi  <b>Calidad:</b> Copiado reduce y aumenta (25% - 400%)  <b>Tipos de escaneo:</b> Escáner de cama plana  <b>Velocidad de escaneo:</b> 13 segundos blanco y negro, 28 segundos color  <b>Alimentador para escáner:</b> 35 hojas  <b>Tecnología de conexión:</b> Alámbrica e inalámbrica y USB  <b>Compatibilidad con SO:</b> Windows 7 o mas reciente, MAC OS X 1.7.5 o más reciente  <b>Accesorios</b> NA  <b>Garantía:</b> 12 meses con proveedor</p>	12	PIEZA
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>PIEZAS</b>

<b>LOTE 2</b>			
<b>Partida específica 530 - Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones</b>			
No.	Descripción técnica.	Cantidad	Unidad de medida





Partida			
1	GPS PORTÁTIL. Descripción GPS portátil multibanda compatible con al menos 3 sistemas GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO), memoria de 16GB o superior, pantalla 3.6 x 5.5 cm de 160x240 pixeles o superior; clasificación de resistencia al agua IPX7 o superior, Incluye funda, 4 pilas AA recargables y cargador de pilas.	140	PIEZA
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>PIEZA</b>

**LOTE 3**  
**PARTIDA ESPECIFICA 204.- MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**

No. Partida	Descripción técnica. (Características mínimas)	Cantidad	Unidad de medida
1	Geo Imágenes y Cartografía Vectorial escala 1:10,000	4,749.78	km <sup>2</sup>

Se realizará vuelo fotogramétrico con un GSD de 19 cm/px, para la elaboración de cartografía digital, mediante avión tripulado en el Estado de Oaxaca para 24 municipios en una superficie de 4,749.78 km<sup>2</sup>

Número	Municipio	Población	km2
1	Ayotzintepec	6857	157.41
2	Ciénega de Zimatlán	3043	10.29
3	Villa Hidalgo	1885	59.05
4	Ixtlán de Juárez	8385	562.29
5	Mixistlán de la Reforma	2487	67.79
6	San Andrés Solaga	1771	48.67
7	San Andrés Yaá	393	40.97
8	San Baltazar Yatzachi el Bajo	674	30.36
9	San Juan Bautista Tuxtepec	159452	875.42
10	San Bartolo Coyotepec	10391	31.43
11	San Cristóbal Lachirioag	1342	16.86
12	San Dionisio del Mar	5180	356.52
13	San Ildefonso Villa Alta	3677	93.98
14	San José Chiltepec	11310	192.87
15	San Lorenzo Cacaotepec	18339	27.64
16	Cuilápam de Guerrero	26882	49.89
17	Villa Talea de Castro	2011	61.1



18	San Pedro y San Pablo Ayutla	5616	171.99
19	Santa María Guelacé	908	7.39
20	Santa María Jacatepec	9682	323.88
21	Santa María Tonameca	25347	524.43
22	Zimatlán de Álvarez	22093	354.7
23	Santiago Jamiltepec	19112	641.2
24	Santo Domingo Albarradas	798	43.65
<b>TOTAL</b>		<b>347,635</b>	<b>4749.78</b>

**NOTA:**

**EL LICITANTE DEBERÁ DESGOSAR EL PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR MUNICIPIO, ASÍ COMO EL DESGLOSE DE SUBTOTAL, IVA Y GRAN TOTAL OFERTADO, DE ACUERDO AL APARTADO M DE GEOIMAGENES.**

**1.1 ÁREA DE TRABAJO**

Cobertura de 4,749.78 km<sup>2</sup> de 24 municipios.

Vuelo fotogramétrico y LiDAR con las siguientes especificaciones: fotografía aérea con resolución espacial de 19 cm/px en el terreno y nube de puntos LiDAR con densidad mínima de 4 pts/m<sup>2</sup>

**1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Las especificaciones técnicas de los trabajos a desarrollar deberán cumplir con las siguientes condicionantes:

- Sistema geodésico de referencia
- Plan de vuelo fotogramétrico
- Condiciones meteorológicas

**1.2.1 SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA**

Los trabajos se realizarán apegados al Sistema Geodésico Nacional definido por la Red Geodésica Nacional Activa de INEGI, las alturas serán de tipo ortométricas referidas al Geoide Gravimétrico Mexicano 2010 (GGM10).

**1.2.2 PLAN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO**

El Plan de vuelo deberá contener la zona objeto del trabajo y contendrá una memoria técnica, informe de las cotas medias del terreno por pasadas, el comienzo y fin de cada pasada y los puntos críticos de la pasada si los hubiese.

Dicho plan de vuelo deberá cumplir las siguientes condiciones generales que se describen a continuación:

**a. Horario de vuelo y condiciones Meteorológicas**

El vuelo se realizará en fechas tales que garanticen que la altura del Sol sea mayor de 25 grados sobre el horizonte. Se evitarán en lo posible las horas que proporcionen reflexiones especulares y efectos hot-spot en la zona útil del fotograma. En caso de que las condiciones atmosféricas sean adversas para la elaboración de los trabajos durante un periodo prolongado se realizará una adenda y ajuste en la programación del trabajo.

**b. Altura de vuelo y tamaño de Píxel**

Se realizará cada pasada a una altura de vuelo tal que cumpla la siguiente condición:

- El tamaño de píxel medio para toda la pasada será de 0.19 m ± 15%.

En zonas montañosas, con pendiente superior a 30°, este porcentaje podrá variar cumpliendo siempre con sobreposición necesaria para visión estereoscópica..

**c. Condiciones meteorológicas**

Se volará procurando en lo posible tiempo claro, con la menor cantidad de nubes, nieblas, brumas y otros elementos que dificulten la buena visibilidad del terreno. Las imágenes no presentarán zonas borrosas ocasionadas por condensaciones o empañamientos del objetivo de la cámara ocasionado por descensos rápidos u otras condiciones meteorológicas.

### 1.3 CONDICIONES DE LA AERONAVE Y EQUIPOS A UTILIZAR

#### a. Condiciones de la Aeronave

La aeronave a utilizar estará equipada y debidamente acondicionada para la ejecución de trabajos de vuelos fotogramétricos y LIDAR de manera simultánea, debido que es de vital importancia que los productos sean generados en la misma fecha, por lo que no se permitirá que se realice en vuelos distintos la generación de los productos. Cualquier propuesta que se presente con características distintas, será desechada.

#### b. Cámara Fotogramétrica

Se utilizarán cámaras fotogramétricas digitales de formato matricial o con sensor de barrido lineal. La cámara deberá estar calibrada y se adjuntará copia del certificado de calibración en la oferta técnica y ser capaz de adquirir imágenes en 4 bandas RGBI, Rojo, Verde, Azul e Infrarrojo cercano.

#### c. Sensor LiDAR

Se utilizará un sensor LiDAR de con características mínimas de potencia y repetición de pulsos (mínimo 2mHz) capaces de lograr las especificaciones solicitadas.

Como parte de la oferta se deberá incluir el cálculo de los parámetros a utilizar por parte del fabricante del sensor garantizando que los productos cumplan con las características solicitadas, así como copia de la factura del equipo.

#### d. Plataforma Giro estabilizante

La plataforma giro estabilizante deberá mantener el sensor LiDAR y cámara fotográfica en su correcta posición de forma independiente a los movimientos del avión. De esta manera se compensará automáticamente el alabeo, cabeceo y deriva de la aeronave. El licitante presentará copia de factura del equipo.

#### e. Sistema de medida de datos Inerciales (IMU)

La unidad de medición del sistema inercial debe ir alojada sobre el eje de la cámara.

Para la obtención directa de la actitud de la cámara, simultáneamente a la captura de las imágenes, se registrarán datos con un sistema inercial, sincronizado con la cámara métrica y receptor GNSS del avión.

#### f. Sistema de navegación basado en GNSS

Será de uso obligatorio, el GNSS será de doble frecuencia, de al menos 2 Hz, sincronizado con la cámara.

### 1.3.2 APOYO TERRESTRE

En caso de requerir puntos de control fotogramétrico (PCF), el proveedor deberá realizar el levantamiento de apoyo terrestre GNSS con la densidad necesaria para garantizar las precisiones establecidas en estándares internacionales.

El control terrestre deberá obtenerse mediante receptores GNSS de doble frecuencia adquiriendo datos de las constelaciones GPS y GLONASS como mínimo, en el sistema de coordenadas con el elipsoide de referencia WGS84.

Los puntos de control fotogramétrico serán ubicados en rasgos foto-identificables.

### 1.3.3 AEROTRIANGULACIÓN

La aerotriangulación se deberá realizar con software especializado, con los siguientes insumos:

- Imágenes balanceadas
- Centros de proyección y giros de cada fotografía
- Apoyo terrestre

El proveedor deberá efectuar el ajuste de coordenadas utilizando el software apropiado. Como resultado de la aerotriangulación el proveedor generará un reporte, conteniendo como mínimo las coordenadas ajustadas de los puntos de control, los errores residuales y el listado de los elementos de orientación exterior de todas las imágenes.

### 1.3.4 LEVANTAMIENTO LIDAR DENSIDAD 4 PTS/M<sup>2</sup>

Se deberá utilizar un sensor LiDAR que permita la adquisición de como mínimo 4 pts/m<sup>2</sup> de reciente generación reuniendo los requisitos siguientes:

- El sensor deberá ser de frecuencia superior o igual a los 2,000 kHz
- Tener un ángulo de vista de al menos 60 grados el equivalente a un ángulo de barrido de +/- 30 grados
- Detectar múltiples retornos discretos, dentro de un mínimo de 4 retornos potenciales para cada



pulso láser.

- Registro de la intensidad de cada retorno a la resolución radiométrica de  $\geq 8$ -bits
- Montado sobre una plataforma giroestabilizable.

El levantamiento deberá ser planificado de la siguiente manera:

- Pasada simple (Single-Swath), Post-Espaciamiento Nominal (NPS) del 1er-Retorno
- Direcciones de vuelo: Se planificará de acuerdo a la topografía del terreno optimizando la cantidad de líneas.
- El traslape entre líneas de vuelo debe ser de 30% o mayor.
- Vacíos de Datos, mayores a  $(4 \times \text{NPS})^2$ , medidas usando solamente el 1er retorno dentro de una pasada simple, no serán aceptadas, excepto en los siguientes casos:
  - ▶ Donde sea causado por cuerpos de agua.
  - ▶ Donde sea causada por áreas de baja reflectividad del infrarrojo cercano (NIR) tales como asfalto o composición de techos. así como áreas reflectantes como vidrios, metales o espejos.
  - ▶ Donde sea llenada apropiadamente por otra pasada.
  - ▶ Cuando sea causado por el sombreado de objetos elevados en el terreno (edificios, vegetación densa, torres de alta tensión, antenas, entre otros).

Se evitarán las siguientes condiciones ambientales para la captura de datos:

- Libre de bruma y nubes entre el aeroplano y la tierra.
- Libre de niebla y/o humo entre el aeroplano y la tierra.
- Las planicies de inundación/humedales deben ser capturados sobre su flujo base y fuera de la presencia de superficie de inundación significativa debido a eventos hidrometeorológicos.

Durante la ejecución del vuelo se deberán utilizar receptores GNSS registrando datos cada segundo en modo estático para garantizar que en todo momento la aeronave no opera a más de 80 km de una estación de referencia o bien, utiliza metodologías de post-procesamiento como Precise Point Positioning (PPP), POSpac, PP-RTX o equivalente que garantice la misma precisión en la determinación de las trayectorias de vuelo y generación de los puntos LiDAR que la obtenida por el método cinemático tradicional.

#### 1.3.4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS LIDAR DENSIDAD 4 PTS/M<sup>2</sup>

Durante el procesamiento se deberá clasificar la nube de puntos según su tiempo de retorno, para contar con los valores de altitud de cada uno de los datos obtenidos por metro cuadrado.

Las clases clasificación de puntos que se entregarán serán 2:

- Clase 2 (Terreno)
- Clase 1 (sin clasificar)

El porcentaje de asertividad de la clasificación no será menor a 80%.

#### 1.3.5 MODELO DIGITAL DE TERRENO 5 METROS

El MDT deberán ser generados a partir de la masa de datos de puntos LiDAR clasificados como "Tierra" o a partir los "Puntos clave del modelo" solamente. Esto es lo que define una superficie de suelo desnudo.

#### 1.3.6 MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE 5 METROS

Modelo Digital de Superficie (MDS) deberá ser generado usando el punto más alto en elevación dentro de cada píxel del 1er. retorno del LiDAR. Esto incluirá todos los puntos de no ruido y no retenidos.

#### 1.3.7 ORTOFOTO DIGITAL 19 CM/PX

Los ortofotos se deberán elaborar en un proceso de alto rendimiento, rectificando las fotografías en base a la información altimétrica del MDT generado mediante paralaje, en un proceso de mosaqueo de las imágenes balanceadas radiométricamente, para después formar hojas de ortofoto de un determinado tamaño.

#### 1.3.8 CURVAS DE NIVEL PROVENIENTES DEL LIDAR; CURVAS ORDINARIAS A 5 METROS y CURVAS MAESTRAS CADA 25 METROS

Las curvas de nivel deberán ser generadas directamente de los puntos LiDAR clasificados como terreno, a través de un proceso de interpolación mediante una red de triángulos irregulares (TIN), sin procesos posteriores de edición o modificación de la geometría de las mismas. En el caso de construcciones las curvas serán inferidas a partir de la altimetría vecina.

#### 1.4 PRODUCTOS A ENTREGAR

##### 1.4.1 INFORME FINAL DEL VUELO EN FORMATO PDF.



- 1.4.2 TRAYECTORIAS DE VUELO PROCESADAS.
- 1.4.3 DATOS GNSS/IMU CRUDOS.
- 1.4.4 METADATOS DE VUELO DE ACUERDO AL NTM DE INEGI.
- 1.4.5 IMÁGENES DEL VUELO EN FORMATO TIF A 4 BANDAS RGBI.
- 1.4.6 ORTOFOTO DIGITAL CON RESOLUCIÓN DE 19 CM EN FORMATO TIF POR HOJAS Y MOSAICO EN FORMATO ECW EN COLOR VERDADERO.
- 1.4.7 MODELO DIGITAL DE TERRENO EN FORMATO TIF CON RESOLUCIÓN DE 5M/PX.
- 1.4.8 MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE EN FORMATO TIF CON RESOLUCIÓN DE 5M/PX.
- 1.4.9 CURVAS DE NIVEL PROVENIENTES DEL LIDAR, 5 METROS PARA ORDINARIAS Y 25 METROS PARA MAESTRAS.
- 1.4.10 NUBE DE PUNTOS LIDAR CLASIFICADA EN TERRENO Y EL RESTO DE PUNTOS SIN CLASIFICAR (CLASE 1) CON UNA ASERTIVIDAD SUPERIOR AL 80%.

No. Partida	Descripción técnica. (Características mínimas)	Cantidad	Unidad de medida
2	Geo Imágenes y Cartografía Vectorial ESCALA 1:1,000	196.50	km <sup>2</sup>

Cobertura de 196.50 km<sup>2</sup> de 60 municipios, la cual será separada en dos tipos:

- a) cobertura con aeronave tripulada y
- b) cobertura con aeronave no tripulada (VANT). Utilizando como criterio áreas superiores a 4 km<sup>2</sup> para el primer tipo y áreas inferiores para el segundo tipo (VANT).

Número	Municipio	Población	1:1,000 KM2
1	Ayotzintepec	6857	2.41
2	Ciénega de Zimatlán	3043	4.78
3	Tamazulápam del Espíritu Santo	7185	1.03
4	Guelatao de Juárez	657	0.78
5	Guevea de Humboldt	5256	0.8
6	Villa Hidalgo	1885	1.34
7	Huauteppec	6385	1.26
8	Ixtlán de Juárez	8385	1.87
9	Magdalena Tequisistlán	5996	3.53
10	Magdalena Tlacotepec	1297	0.68
11	Mixistlán de la Reforma	2487	0.4
12	Nejapa de Madero	8494	2.14
13	San Andrés Solaga	1771	0.57
14	San Andrés Yaá	393	0.16
15	San Baltazar Yatzachi el Bajo	674	0.43
16	San Juan Bautista Tuxtepec	159452	44.9



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

GOBIERNO DEL ESTADO  
OAXACA



17	San Bartolo Coyotepec	10391	4.48
18	San Carlos Yautepec	11662	1.01
19	San Cristóbal Lachirioag	1342	0.69
20	San Dionisio del Mar	5180	1.8
21	San Francisco Cajonos	451	0.67
22	San Francisco Ixhuatán	9461	2.25
23	San Ildefonso Villa Alta	3677	1.4
24	San José Chiltepec	11310	1.21
25	San Juan Juquila Vijanos	1880	0.25
26	San Lorenzo Cacaotepec	18339	10.59
27	San Mateo Cajonos	611	0.42
28	San Miguel Chimalapa	6711	0.63
29	San Miguel del Puerto	8551	0.74
30	Villa Sola de Vega	12350	1.63
31	Cuilápam de Guerrero	26882	8.41
32	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	23148	7.99
33	Ocotlán de Morelos	23751	11.02
34	Putla Villa de Guerrero	34652	4.55
35	Villa Talea de Castro	2011	0.84
36	San Pedro Totolápam	3294	1.95
37	San Pedro y San Pablo Ayutla	5616	5.24
38	Santa Catarina Lachatao	1059	0.68
39	Santa Cruz Mixtepec	3720	1.18
40	Santa Cruz Zenzontepec	19079	0.47
41	Santa María la Asunción	3259	0.79
42	Santa María Ecatepec	3418	0.61
43	Santa María Guelacé	908	0.63
44	Santa María Guienagati	3178	0.55
45	Santa María Huazolotitlán	11995	1.32

Licitación Pública Nacional LPN-SA-IP-0052-10/2024

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1, planta baja Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270

Teléfono Conmutador (951) 501 5000 ext. 10007



46	Santa María Jacatepec	9682	0.96
47	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	40123	5.8
48	San Pedro Mixtepec 22	49780	16.84
49	Santa María Zaniza	2469	0.72
50	Santa María Tonameca	25347	2.42
51	Santiago Amoltepec	13855	3.45
52	Zimatlán de Álvarez	22093	7.52
53	Santiago Ixtayutla	13880	0.84
54	Santiago Jamiltepec	19112	5.1
55	Santiago Tapextla	3134	0.91
56	Santo Domingo Ingenio	7681	4.1
57	Santo Domingo Albarradas	798	0.66
58	Santo Domingo Armenta	3155	1.89
59	San Vicente Lachixío	3227	1.6
60	San Francisco del Mar	8710	2.61
<b>TOTAL</b>		<b>711,149</b>	<b>196.5</b>

**NOTA:**

**EL LICITANTE DEBERÁ DESGOSAR EL PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR MUNICIPIO, ASÍ COMO EL DESGLOSE DE SUBTOTAL, IVA Y GRAN TOTAL OFERTADO, DE ACUERDO AL APARTADO N GEOIMAGENES**

**2.1 COBERTURA CON AERONAVE TRIPULADA**

**2.1.1 ÁREA DE TRABAJO**

Cobertura de 141.32 km<sup>2</sup> de un total de 196.5 km<sup>2</sup>.

Vuelo fotogramétrico y LiDAR con las siguientes especificaciones: fotografía aérea con resolución de 10cm/px en el terreno, nube de puntos LiDAR con densidad mínima de 20pts/m<sup>2</sup> y ortofotografía de 4 bandas (RGBI)

**2.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Las especificaciones técnicas de los trabajos a desarrollar deberán cumplir con las siguientes condicionantes:

- Sistema geodésico de referencia
- Plan de vuelo fotogramétrico
- Condiciones meteorológicas

**2.1.2.1 SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA**

Los trabajos se realizarán apegados al Sistema Geodésico Nacional definido por la Red Geodésica Nacional Activa de INEGI, las alturas serán de tipo ortométricas referidas al Geoide Gravimétrico Mexicano 2010 (GGM10).

**2.1.2.2 PLAN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO**

El Plan de vuelo deberá contener la zona objeto del trabajo y contendrá una memoria - informe de las cotas medias del terreno por pasadas, el comienzo y fin de cada pasada y los puntos críticos de la pasada si los hubiese.

Dicho plan de vuelo deberá cumplir las siguientes condiciones generales que se describen a



continuación:

**a. Horario de vuelo y condiciones Meteorológicas**

El vuelo se realizará en fechas tales que garanticen que la altura del Sol sea mayor de 25 grados sobre el horizonte. Se evitarán en lo posible las horas que proporcionen reflexiones especulares y efectos hot-spot en la zona útil del fotograma. En caso de que las condiciones atmosféricas sean adversas para la elaboración de los trabajos durante un período prolongado se realizará una adenda y ajuste en la programación del trabajo.

**b. Altura de vuelo y tamaño de Píxel**

Se realizará cada pasada a una altura de vuelo tal que cumpla la siguiente condición:

· El tamaño de píxel medio para toda la pasada será de 0.10 m  $\pm$  15%.

En zonas montañosas, pendiente superior a 30°, este porcentaje podrá variar cumpliendo siempre con sobreposición necesaria para visión estérea..

**c. Condiciones meteorológicas**

Se volará procurando en lo posible tiempo claro, con la menor cantidad de nubes, nieblas, brumas y otros elementos que dificulten la buena visibilidad del terreno. Las imágenes no presentarán zonas borrosas ocasionadas por condensaciones o empañamientos del objetivo de la cámara ocasionado por descensos rápidos u otras condiciones meteorológicas.

**2.1.3 CONDICIONES DE LA AERONAVE Y EQUIPOS A UTILIZAR**

**a . Condiciones de la Aeronave**

La aeronave a utilizar estará equipada y debidamente acondicionada para la ejecución de trabajos de vuelos fotogramétricos y LIDAR de manera simultánea, debido que es de vital importancia que los productos sean generados en la misma fecha, por lo que no se permitirá que se realice en vuelos distintos la generación de los productos. Cualquier propuesta que se presente con características distintas, será desechada.

**b . Cámara Fotogramétrica**

Se utilizarán cámaras fotogramétricas digitales de formato matricial o con sensor de barrido lineal. La cámara deberá estar calibrada y se adjuntará copia del certificado de calibración en la oferta técnica y ser capaz de adquirir imágenes en 4 bandas RGBI, Rojo, Verde, Azul e Infrarrojo cercano.

**c . Sensor LiDAR**

Se utilizará un sensor LiDAR de con características mínimas de potencia y repetición de pulsos (mínimo 2mHz) capaces de lograr las especificaciones solicitadas.

Como parte de la oferta se deberá incluir el cálculo de los parámetros a utilizar por parte del fabricante del sensor garantizando que los productos cumplan con las características solicitadas, así como copia de la factura del equipo.

**d. Plataforma Giro estabilizante**

La plataforma giro estabilizante deberá mantener el sensor LiDAR y cámara fotográfica en su correcta posición de forma independiente a los movimientos del avión, de esta manera se compensará automáticamente el alabeo, cabeceo y deriva. El licitante presentará copia de factura del equipo.

**e. Sistema de medida de datos Inerciales (IMU)**

La unidad de medición del sistema inercial debe ir alojada sobre el eje de la cámara.

Para la obtención directa de la actitud de la cámara, simultáneamente a la captura de las imágenes, se registrarán datos con un sistema inercial, sincronizado con la cámara métrica y receptor GNSS del avión.

**f. Sistema de navegación basado en GNSS**

Será de uso obligatorio, el GNSS será de doble frecuencia, de al menos 2 Hz, sincronizado con la cámara.

**2.1.3.2 APOYO TERRESTRE**

En caso de requerir puntos de control fotogramétrico (PCF), el proveedor deberá realizar el levantamiento de apoyo terrestre GNSS con la densidad necesaria para garantizar las precisiones establecidas en estándares internacionales.

El control terrestre deberá obtenerse mediante receptores GNSS de doble frecuencia adquiriendo datos de las constelaciones GPS y GLONASS como mínimo, en el sistema de coordenadas con el elipsoide de referencia WGS84.

Los puntos de control fotogramétrico serán ubicados en rasgos foto-identificables.

**2.1.3.3 AEROTRIANGULACIÓN**

La aerotriangulación se deberá realizar con software especializado, con los siguientes insumos:

- Imágenes balanceadas
- Centros de proyección y giros de cada fotografía





- Apoyo terrestre

El proveedor deberá efectuar el ajuste de coordenadas utilizando el software apropiado. Como resultado de la aerotriangulación el proveedor generará un reporte conteniendo como mínimo las coordenadas ajustadas de los puntos de control, los errores residuales y el listado de los elementos de orientación exterior de todas las imágenes.

#### 2.1.3.4 LEVANTAMIENTO LIDAR DENSIDAD 20 PTS/M<sup>2</sup>

Se deberá utilizar un sensor LiDAR que permita la adquisición de 20 pts/m<sup>2</sup> de reciente generación reuniendo los requisitos siguientes:

- El sensor deberá ser de frecuencia superior o igual a los 2,000 kHz
- Tener un ángulo de vista de al menos 60 grados el equivalente a un ángulo de barrido de +/- 30 grados
- Detectar múltiples retornos discretos, dentro de un mínimo de 4 retornos potenciales para cada pulso láser.
- Registro de la intensidad de cada retorno a la resolución radiométrica de  $\geq 8$ -bits
- Montado sobre una plataforma giroestabilizable

El levantamiento deberá ser planificado de la siguiente manera:

- Pasada simple (Single-Swath), Post-Espaciamiento Nominal (NPS) de 1er-Retorno Nominal
- Direcciones de vuelo: Se planificará de acuerdo a la topografía del terreno optimizando la cantidad de líneas.
- El traslape de la línea de vuelo debe ser de 30% o mayor, en zonas montañosas deberá cumplir con el par estéreo.
- Vacíos de Datos, superficies mayores a  $(4 \times \text{NPS})^2$ , medidas usando solamente el 1er retorno dentro de una pasada simple, no serán aceptadas, excepto en los casos:
  - ▶ Donde sea causado por cuerpos de agua.
  - ▶ Donde sea causada por áreas de baja reflectividad del infrarrojo cercano (NIR) tales como asfalto o composición de techos. así como áreas reflectantes como vidrios, metales o espejos.
  - ▶ Donde sea llenada apropiadamente por otra pasada.
  - ▶ Cuando sea causado por el sombreado de objetos elevados en el terreno (edificios, vegetación densa, torres de alta tensión, antenas, entre otros)

Se evitarán las siguientes condiciones ambientales para la captura de datos:

- Libre de bruma y nubes entre el aeroplano y la tierra.
- Libre de niebla y/o humo entre el aeroplano y la tierra.
- Las planicies de inundación/humedales deben ser capturados sobre su flujo base y fuera de la presencia de superficie de inundación significativa debido a eventos hidrometeorológicos.

Durante la ejecución del vuelo se deberán utilizar receptores GNSS registrando datos cada segundo en modo estático para garantizar que en todo momento la aeronave no opera a más de 80 km de una estación de referencia o bien, utiliza metodologías de post-procesamiento como Precise Point Positioning (PPP), POSpac, PP-RTX o equivalente que garantice la misma precisión en la determinación de las trayectorias de vuelo y generación de los puntos LiDAR que la obtenida por el método cinemático tradicional.

#### 2.1.3.4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS LIDAR DENSIDAD 20 PTS/M<sup>2</sup>

Durante el procesamiento se deberá clasificar la nube de puntos según su tiempo de retorno, para contar con los valores de altitud de cada uno de los datos obtenidos por metro cuadrado.

La clasificación de la nube de puntos que se entregarán en 8 categorías:

- No clasificados
- Terreno
- Vegetación
- Construcciones
- Vehículos
- Postes de electricidad
- Cables de baja tensión
- Torres de alta tensión
- Cables de alta tensión

El porcentaje de asertividad de la clasificación no será menor a 80%. Para demostrar la capacidad del licitante, este deberá presentar un archivo LAS de ejemplo con esas clasificaciones como mínimo como parte de su oferta.



**2.1.3.5 MODELO DIGITAL DE TERRENO CON RESOLUCIÓN DE 1 METRO**

El MDT deberán ser generados a partir de la masa de datos de puntos LiDAR clasificados como "Terreno" o a partir los "Puntos clave del modelo" solamente. Esto es lo que define una superficie de suelo desnudo, en el caso de construcciones se realizarán altimetría inferida.

**2.1.3.6 MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE CON RESOLUCIÓN DE 1 METRO**

Modelo Digital de Superficie (MDS) deberá ser generado usando el punto más alto en elevación dentro de cada píxel del 1er. retorno del LiDAR. Esto incluirá todos los puntos de no ruido y no retenidos.

**2.1.3.7 ORTOFOTO DIGITAL DE CUATRO BANDAS RGB-IR CON RESOLUCIÓN DE 10 CM**

Los ortofotos se deberán elaborar en un proceso de alto rendimiento, rectificando las fotografías en base a la información altimétrica del MDT generado mediante paralaje, en un proceso de mosaqueo de las imágenes balanceadas radiométricamente, para después formar hojas de ortofoto de un determinado tamaño.

**2.1.3.8 RESTITUCIÓN FOTOGAMÉTRICA EN FORMATO SHAPE**

La restitución fotogramétrica se deberá realizar a una escala de 1:1,000 cubriendo una superficie de 141.32 km<sup>2</sup> de cobertura por medio de estaciones fotogramétricas. Con base en las fotografías aéreas y los resultados de la aerotriangulación, el proveedor realizará la formación de modelos estereoscópicos y la restitución planimétrica.

La restitución fotogramétrica se realizará de las siguientes capas de información:

Categoría	Capas	Punto	Línea	Polígono	Observación
Estructura urbana	Banqueta		x		
	Camellón			x	
Catastro	Manzana			x	
	Predio			x	
	Construcción aislada			x	Dato de número de niveles de construcción y tipo de techumbre: lámina, concreto, teja y en construcción (L, C, T, EC)
	Construcción			x	
Vías de comunicación	Red vial		x		
Zonas Arboladas				x	

**2.1.3.9 CURVAS DE NIVEL PROVENIENTES DEL LIDAR; CURVAS ORDINARIAS A 1 METRO y CURVAS MAESTRAS CADA 5 METROS**

Las curvas de nivel deberán ser generadas directamente de los puntos LiDAR clasificados como terreno, a través de un proceso de interpolación mediante una red de triángulos irregulares (TIN), sin procesos posteriores de edición o modificación de la geometría de las mismas. En el caso de construcciones las curvas serán inferidas a partir de la altimetría vecina.

**2.1.4 PRODUCTOS A ENTREGAR**

2.1.4.1 INFORME FINAL DEL VUELO EN FORMATO PDF

2.1.4.2 TRAYECTORIAS DE VUELO PROCESADAS

2.1.4.3 DATOS GNSS/IMU CRUDOS

2.1.4.4 METADATOS DE VUELO DE ACUERDO A LA NTM DE INEGI

2.1.4.5 IMÁGENES DEL VUELO EN FORMATO TIF DE 4 BANDAS (RGBI)

2.1.4.6 ORTOFOTO DIGITAL CON RESOLUCIÓN DE 10 CM EN FORMATO TIF POR HOJAS DE 4 BANDAS (RGB-IR) Y EN MOSAICO ECW DE 3 BANDAS RGB

2.1.4.7 MODELO DIGITAL DE TERRENO EN FORMATO TIF CON RESOLUCIÓN DE 1 M/PX

2.1.4.8 MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE EN FORMATO TIF CON RESOLUCIÓN DE 1 M/PX

2.1.4.9 RESTITUCIÓN FOTOGAMÉTRICA EN FORMATO SHAPE

2.1.4.10 NUBE DE PUNTOS LIDAR CLASIFICADA EN NO CLASIFICADO, TERRENO, VEGETACIÓN, CONSTRUCCIONES, VEHÍCULOS, POSTES DE ELECTRICIDAD, CABLES DE BAJA TENSIÓN, TORRES



DE ALTA TENSIÓN Y CABLES DE ALTA TENSIÓN CON UNA ACERTIVIDAD SUPERIOR AL 80%

2.1.4.11 CURVAS DE NIVEL A 1 M Y CURVAS MAESTRAS A 5 M

**2.2 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE VUELOS NO TRIPULADOS PARA LOS POLÍGONOS MENORES A 4 km<sup>2</sup> QUE EQUIVALEN A 55.18 km<sup>2</sup> de los 196.5 km<sup>2</sup>.**

**2.2.1 LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.**

El proveedor proporcionará el servicio de adquisición y procesamiento para levantamientos aéreos realizados mediante vehículos aéreos no tripulados (VANT). La contratante proporcionará accesos, oficios y permisos necesarios para garantizar la seguridad del personal y equipo del proveedor para la correcta ejecución de los levantamientos.

Una vez concluido el vuelo se enviarán los insumos necesarios para generar los siguientes productos, apegados a las especificaciones establecidas anteriormente en este documento:

1. Levantamiento de vuelo
2. Procesamiento de imágenes (pirámides para procesamiento)
3. Aerotriangulación
4. Modelo digital de terreno
5. Modelo digital de superficie
6. Nube de puntos lidar con clasificación de terreno
7. Ortofoto digital
8. Restitución fotogramétrica

La restitución fotogramétrica se realizará de las siguientes capas de información:

Categoría	Capas	Punto	Línea	Polígono	Observación
Estructura urbana	Banqueta		x		
	Camellón			x	
Catastro	Manzana			x	
	Predio			x	
	Construcción aislada			x	Dato de número de niveles de construcción y tipo de techumbre: lámina, concreto, teja y en construcción (L, C, T, EC)
	Construcción			x	
Vías de comunicación	Red vial		x		
Zonas Arboladas				x	

Este servicio corresponderá a los polígonos menores a 4 km<sup>2</sup> indicados por la contratante.

Para la determinación de las trayectorias de vuelo y generación de los puntos LiDAR se deberá utilizar la metodología que el licitante considere adecuada, garantizando la misma precisión en la determinación de las trayectorias de vuelo y generación de los puntos LiDAR que la obtenida por el método cinemático tradicional.

No. Partida	Descripción técnica. (Características mínimas)	Cantidad	Unidad de medida
3	Geo Imágenes y Cartografía Vectorial ESCALA 1:25,000	13,142.49	km <sup>2</sup>

**ADQUISICIÓN DE ORTOFOTO (DIGITALIZACIÓN DE ÁREAS GEOGRÁFICAS) con cobertura SATELITAL escala mínima.**

Servicio de generación de mapas bases integrando información de fuentes públicas o privadas de la cobertura de 13,142.49 km<sup>2</sup> de los siguientes 36 municipios:

Número	Municipio	Población	1:25,000 KM2
--------	-----------	-----------	--------------



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

GOBIERNO DEL ESTADO  
OAXACA



1	Tamazulápam del Espíritu Santo	7185	112.17
2	Guelatao de Juárez	657	4.51
3	Guevea de Humboldt	5256	281.6
4	Huauतेpec	6385	46.92
5	Magdalena Tequisistlán	5996	844.45
6	Magdalena Tlacotepec	1297	124.87
7	Nejapa de Madero	8494	506.06
8	San Carlos Yautepec	11662	2314.41
9	San Francisco Cajonos	451	44.72
10	San Francisco Ixhuatán	9461	213.58
11	San Juan Juquila Vijanos	1880	56.58
12	San Mateo Cajonos	611	14.7
13	San Miguel Chimalapa	6711	1188.09
14	San Miguel del Puerto	8551	522.56
15	Villa Sola de Vega	12350	976.73
16	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	23148	318.61
17	Ocotlán de Morelos	23751	119.83
18	Putla Villa de Guerrero	34652	407.55
19	San Pedro Totolápam	3294	403.07
20	Santa Catarina Lachatao	1059	101.21
21	Santa Cruz Mixtepec	3720	46.99
22	Santa Cruz Zenzontepec	19079	485.73
23	Santa María la Asunción	3259	7.58
24	Santa María Ecatepec	3418	542.97
25	Santa María Guienagati	3178	390.4
26	Santa María Huazolotitlán	11995	276.75
27	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	40123	346.85
28	San Pedro Mixtepec 22	49780	327.16
29	Santa María Zaniza	2469	158.05



30	Santiago Amoltepec	13855	207.97
31	Santiago Ixtayutla	13880	457.75
32	Santiago Tapextla	3134	129.39
33	Santo Domingo Ingenio	7681	199.9
34	Santo Domingo Armenta	3155	144.37
35	San Vicente Lachixío	3227	136.9
36	San Francisco del Mar	8710	681.51
<b>TOTAL</b>		<b>363,514</b>	<b>13142.49</b>

**NOTA:**

**EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ DESGOSAR EL PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR MUNICIPIO, ASÍ COMO EL DESGLOSE DE SUBTOTAL, IVA Y GRAN TOTAL OFERTADO DE ACUERDO AL APARTADO O GEOIMAGENES**

Estos mapas incluirán información clave que permita identificar, evaluar y analizar posibles amenazas, vulnerabilidades y la exposición de los elementos en riesgo. Los componentes mínimos que deben tener los mapas son:

- Ortofoto RGB con resolución de 1m/px
- Modelo Digital de Elevación
- Curvas de nivel generadas con MDE con equidistancia de 10m
- Pendientes generadas con MDE
- Red hidrográfica generada con MDE
- Zonas susceptibles a inundación generadas con MDE
- Uso del Suelo y Cobertura Vegetal

**3.1 Entregable:**

- Mapa base por municipio configurado en proyecto de QGIS o ARCGis a elección del contratante
  - Información ráster en formato TIFF
  - Información vectorial en formato SHP
- Mapa base por municipio en formato PDF para impresión.

El licitante deberá presentar su propuesta desglosando el precio unitario por cada partida del lote correspondiente, considerando el subtotal, IVA y total y marca.

**2. Vigencia de la Contratación**

La vigencia de la contratación será de:

- 15 días naturales posteriores a la firma del contrato para el Lote 1 y 2.
- 25 días naturales posteriores a la firma del contrato para el Lote 3 partida 1, 2 y 3.



7.2 Apartado B

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de interés en participar en la Licitación

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de presentación).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (**Nombre o Denominación / Razón Social**), manifiesto mi interés en participar en la (**Procedimiento de Contratación y número del procedimiento**), relativa al (**Objeto de la Contratación**), aceptando los términos y condiciones establecidas en las Bases de este concurso, y en consecuencia, presentar mi propuesta técnica y económica, sujetándome estrictamente a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Para lo cual, bajo protesta de decir verdad, proporciono la siguiente información:

Datos Generales del interesado:

*Tratándose de Personas Físicas:*

Nombre:

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del giro del contribuyente:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Así como, en su caso, los de su apoderado o representante legal.

*Tratándose de Personas Morales:*

Denominación social / Razón social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Descripción del objeto social:

Constitutiva: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público).

Nombre de su representante legal:

Poder del representante legal: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público)

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

**7.3 Apartado C**

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

**Formato de solicitud de aclaración de dudas**

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de su presentación, **24 horas antes** de la celebración de la Junta de Aclaraciones).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (**Nombre o Denominación / Razón Social**), con domicilio en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, municipio y estado), y con número telefónico (Número con 10 dígitos), me permito solicitar la aclaración sobre aspectos contenidos en las Bases de la (**Procedimiento de Contratación y número del procedimiento**), relativa al (**Objeto de la Contratación**):

Pregunta 1.- \_\_\_\_\_

Pregunta 2.- \_\_\_\_\_

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”

7.4 Apartado D

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta poder

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO



C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), según consta en el instrumento público número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ pasado ante la fe del notario público número \_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_, que se encuentra registrado bajo el número \_\_\_\_\_ del Registro Público de Comercio de \_\_\_\_\_, por este conducto otorgo a (Nombre de quien recibe el poder) poder amplio, cumplido y bastante para que a nombre de mi representada, se encargue de entregar y recibir documentación, comparecer e intervenir en los eventos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, y cualquier otro relacionado al procedimiento licitatorio, así como recibir y oír notificaciones con relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación).

Nombre y firma de quien otorga el poder y  
sello del Proveedor

Nombre y firma de quien acepta el poder

Otorga poder

Acepta poder

Testigos

Nombre y firma

Nombre y firma





7.5 Apartado E

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de acreditación de personalidad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).



C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes y bastantes para suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, en virtud que a la fecha no me han sido revocadas, y que los datos aquí asentados son ciertos, que los he verificado y coinciden con los registrados ante el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, los cuales son los siguientes:

Datos del Licitante

Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio	
Calle y número:	
Colonia:	
Delegación o Municipio:	
Código Postal:	
Entidad Federativa:	
Teléfonos:	
Correo electrónico:	

Persona Moral

No. de la escritura pública de su constitución:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Lugar de Registro Público y/o de comercio:	
Fecha:	
Folio:	
Descripción del objeto social:	



Reformas al acta constitutiva	(únicamente cuando las hubiera)
No. de la escritura pública:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Fecha:	
Folio:	
Lugar de Registro:	

Datos del Apoderado o representante legal:

Nombre:	
Cargo que acredite:	(Administrador Único, Gerente general, Representante legal con Poder especial, etc.)
Escritura pública número:	
Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

Relación de Socios o accionistas.

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre (s):	% En acciones:	RFC

Personas Físicas.

No. de identificación que presente:	
Fecha:	
C.U.R.P.:	
Fecha de alta en la SHCP formato(R-1):	

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)

**7.6 Apartado F**

(En papel membretado del Proveedor)

Licitación Pública Nacional LPN-SA-IP-0052-10/2024



(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada:

1. Está conforme y acepta todos los términos y condiciones del presente procedimiento de contratación, los cuales se encuentran establecidos en la convocatoria, las Bases y el acta de la junta de aclaraciones;
2. Conoce y acepta sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de su Reglamento y demás normatividad aplicable;
3. No se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 17 y 86 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
4. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
5. Se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo establecen los artículos 76 fracciones V, VII y 150 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 1º y 2º fracción I del Código Fiscal de la Federación, 43 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos competentes;
6. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
7. En el caso de resultar adjudicada, por ningún motivo cederá los derechos y obligaciones que deriven del contrato correspondiente, de forma parcial o total a favor de terceras personas (físicas o morales); y
8. Que la documentación e información proporcionados al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, se encuentran vigentes, actualizados y coinciden con los presentados en este procedimiento de contratación.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)

7.7 Apartado G

(En papel membretado del Proveedor)

Licitación Pública Nacional LPN-SA-IP-0052-10/2024



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de integridad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante o de la Dependencia o Entidad solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorgue condiciones ventajosas con relación a los demás Licitantes.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”

7.8 Apartado H

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada tiene conocimiento de lo previsto en el artículo 28 fracción II inciso d) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 2.3 y 3.6 último párrafo de las Bases, en este sentido, se otorga el consentimiento de mi representada para que la Convocante lleve a cabo una visita al domicilio de sus instalaciones, y se compromete a brindar las facilidades necesarias para el desahogo de la misma.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)





“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”

7.9 Apartado I

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Técnica

(Ciudad), Oaxaca, (La fecha de la recepción y apertura técnica y económica).

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO



C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta técnica:

Partida / Lote	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total
(Número)	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)		

**Nota:** El Licitante deberá presentar su oferta técnica considerando lo establecido en el requisito 17 del numeral 3.5.1 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.10 Apartado J

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Económica

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).



C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta económica:

Partida / Lote	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario	Subtotal
(Número)	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)			\$XXX	\$XXX
				Subtotal	\$XXXX
				IVA (16%)	\$XXXX
(Cantidad del precio total con letra)				Total	\$xxxx

**Nota:** El Licitante deberá presentar su oferta económica considerando lo establecido en el numeral 3.5.2 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

\*\*\* (Cubrir con cinta adhesiva transparente el precio total en número y letra) \*\*\*

\*\*\*\* (En caso de existir un descuento voluntario, así tendrá que especificarse y el precio total deberá incluirlo)

\*\*\*\*

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.11 Apartado K

Modelo de Contrato



CONTRATO [ABIERTO] DE [ADQUISICIONES / ARRENDAMIENTO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS] NÚMERO \_\_\_\_\_/2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO (NOMBRE), [SECRETARÍA (O) / DIRECTOR(A) GENERAL] DE [NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD], A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR (NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL CIUDADANO (NOMBRE), A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “PROVEEDOR”, Y CUANDO SE REFIERA A AMBAS SE DENOMINARÁN LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. La “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” declara que:
  - I.1. Es una [Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo / Entidad de la Administración Pública Paraestatal], de conformidad con lo dispuesto en el artículo (número) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca [y Decreto de creación];
  - I.2. [La / El ciudadana(o)] El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) [Secretaría(o) / Director(a) General] acredita su personalidad con el nombramiento de fecha (día) de (mes) de (año), expedido a su favor por el ciudadano Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que está facultado para celebrar el presente Contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos (números) de la Ley [Orgánica del Poder Ejecutivo / de Entidades Paraestatales] del Estado de Oaxaca y \_\_\_\_\_ de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
  - I.3. Señala como su domicilio para los efectos legales, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
  - I.4. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (número);
  - I.5. Requiere adjudicar y formalizar el presente Contrato, de conformidad con el Acuerdo número CAEASEO (dígitos alfanuméricos), Sesión [Ordinaria / Extraordinaria] (número), de fecha (día) de (mes) del presente año, mediante el cual el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca dictaminó el fallo de la (Procedimiento de Contratación y número de Licitación); y
  - I.4. Cuenta con la disponibilidad presupuestal en la partida específica “(número) – (nombre de partida)” con cargo a la clave presupuestal (número con 32 dígitos) correspondiente al presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato.
- II. El “PROVEEDOR” declara que:
  - II.1. Es una sociedad (tipo de sociedad), constituida conforme a las leyes mexicanas, según se desprende de la escritura pública número \_\_\_\_\_, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número \_\_\_\_\_ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número), de fecha (día) de (mes) de (año);
  - [# En caso de haber alguna modificación al objeto social, incluir la información relativa a la escritura pública en la que conste;]
  - II.2. Su objeto social es, entre otros, (descripción de sus actividades y giro requerido para la contratación),





*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*

ello de acuerdo con lo señalado en su acta constitutiva, referido en la declaración II.1. del presente Contrato;

- II.3. El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) acredita su personalidad como apoderado legal del **“PROVEEDOR”**, según se desprende de la escritura pública número \_\_\_\_\_, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número \_\_\_\_\_ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número), de fecha (día) de (mes) de (año), manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del presente Contrato, dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;
- II.4. Se apersona e identifica con (tipo de identificación oficial con fotografía vigente), expedida por (institución), con número \_\_\_\_\_;
- II.5. Señala como su domicilio para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
- II.6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (clave alfanumérica) y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales;
- II.7. Se encuentra inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número de registro \_\_\_\_\_, el cual está vigente y actualizado;
- II.8. Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente Contrato y no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y
- II.8. Dispone los elementos suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente Contrato y que para su cumplimiento cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente instrumento.
- III. **Las “PARTES” declaran que:**
- III.1. Se reconocen mutua, plena y recíprocamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan y que conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento, manifestando que no existe dolo, error, mala fe o la existencia de algún vicio el consentimiento.

De conformidad con las declaraciones expuestas, las “PARTES” están de acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Las “PARTES” convienen que el objeto del presente Contrato, es (Objeto de la Contratación).

### SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS.

El **“PROVEEDOR”** se obliga, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, a proporcionar los [bienes / arrendamientos / servicios] establecidos en la cláusula que antecede de conformidad con el contenido de los documentos convencionalmente **“BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)”** y **“PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR”**, los cuales debidamente firmados por las **“PARTES”** se agregan al presente como **ANEXO 1** y **ANEXO 2**, respectivamente, para formar parte integrante del presente Contrato.

### TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

Licitación Pública Nacional LPN-SA-IP-0052-10/2024



La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" se obliga a pagar al "PROVEEDOR" la cantidad total de \$(Monto en número) ((Monto en letra /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el "PROVEEDOR" entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato.

[El pago se realizará / Los pagos se realizarán] en (número) exhibición(es) dentro de los (número) hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet ("CFDI") correspondiente, debidamente requisitado.

[No se otorgará anticipo alguno / El "PROVEEDOR" podrá solicitar el otorgamiento de anticipo de hasta el [XX]% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del "CFDI", debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional, amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" en domicilio ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal), en un horario de (hora) a (hora), de lunes a viernes. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

El "CFDI" respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones I.3. y I.4 del presente Contrato, a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca, "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

En caso de presentar errores o deficiencias, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al "PROVEEDOR", el cual deberá entregar el "CFDI" corregido para continuar con dicho trámite.

Tratándose de pago en exceso que recibiera el "PROVEEDOR", ésta deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]". Cumplido dicho plazo, el "PROVEEDOR" deberá pagar los intereses correspondientes del cinco al millar. Los cargos se calcularán sobre la cantidad pagada en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

Los impuestos y derechos que se causen con motivo del presente Contrato, serán pagados por el "PROVEEDOR", la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales respectivas.

#### CUARTA. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.

De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Primera y Segunda del presente Contrato, el "PROVEEDOR" deberá entregar a "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", conforme a lo establecido en el numeral 2.4 del ANEXO 1 "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)" y el Apartado I del ANEXO 2 "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR".

#### QUINTA. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Le corresponde supervisar, administrar, validar los entregables correspondientes y vigilar el debido y correcto cumplimiento del presente Contrato al titular de (señalar área usuaria o técnica) de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

#### SEXTA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 53 de su Reglamento, el "PROVEEDOR" se obliga a garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de



*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*



las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, el cual deberá presentar a “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El “PROVEEDOR” deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y sus Anexos, equivalente al [# % (número por ciento)] del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
2. Garantía de Anticipo: [[No aplica / En caso de que el “PROVEEDOR” solicite un anticipo [(hasta 50% del monto total adjudicado)], deberá garantizar el monto total del anticipo, es decir el equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previa a la entrega del anticipo]].

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto y conforme al numeral 2.6 del ANEXO 1 “BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)”.

**SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL “PROVEEDOR”.**

El “PROVEEDOR” deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades a su cargo establecidas en el presente Contrato y sus Anexos, así como cumplir con todas disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos, decretos o cualquier otro instrumento jurídico aplicable.

Asimismo, el “PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, los defectos y vicios ocultos, la responsabilidad objetiva, así como los daños y perjuicios que por cualquier motivo se llegue a causar a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías que correspondan de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

El “PROVEEDOR” se obliga a contar con los recursos humanos y materiales que se requieren para el debido cumplimiento del presente Contrato. De igual manera, el “PROVEEDOR” será el único responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo y de cualquier otra maniobra, que con sus equipos e insumos en general, requiera hacer durante para el cumplimiento del presente instrumento, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna.

El “PROVEEDOR” deberá contar con las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución del objeto del presente Contrato, conforme a las disposiciones legales vigentes y aplicables.

En caso de cambio de domicilio del establecido en la Declaración II.5 del presente instrumento, el “PROVEEDOR” deberá informarlo por escrito a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su acontecimiento.

En caso que el “PROVEEDOR” infrinja las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, será sancionado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de conformidad con lo establecido en el “Título Quinto de las Infracciones y Sanciones, Capítulo Único” de la citada Ley.

**OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”.**

La “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” se obliga con el “PROVEEDOR” a otorgarle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

**NOVENA. VIGENCIA.**

La vigencia del presente Contrato será (conforme al numeral 3 del Apartado A de las Bases) y hasta que se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las “PARTES”.

**DÉCIMA. PENAS CONVENCIONALES.**

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, las penas convencionales a



*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



cargo del “PROVEEDOR”, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del [cinco] al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Los pagos que deriven del presente instrumento quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el “PROVEEDOR” deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

**DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.**

El “PROVEEDOR” se obliga a desempeñar y a ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato, con personal propio, certificado, altamente calificado y capacitado, así como utilizar el equipo y herramientas propias.

Por lo anterior, las “PARTES” no tienen nexo laboral alguno con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni están facultadas para dirigir las labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocamente de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas.

Las “PARTES” reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas, son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual éstas serán las únicas responsables del personal bajo su inmediata dirección y dependencia, así como del pago a los mismos, de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldos, despidos, primas, así como de cualquier obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, IMSS e INFONAVIT, por lo que, las “PARTES” se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra de cualquier acción legal que se pudiera derivar de los conceptos anteriores en relación con el presente instrumento.

En virtud de lo anterior, cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada del cumplimiento del presente instrumento y del ejercicio que en sus legítimos derechos tengan los trabajadores y/o empleados del “PROVEEDOR”, será asumida directamente por éste. En caso de que las autoridades competentes resolvieran que la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” deba realizar el pago de prestaciones en favor del personal del “PROVEEDOR”, éste se obliga a reembolsar a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” el pago del monto total de las mismas, a más tardar dentro de los 10 (días) naturales siguientes a aquél en el que reciba la notificación correspondiente, o se podrá llevar a cabo una compensación. Consecuentemente, no se genera entre las “PARTES” responsabilidad solidaria, derivada de la ejecución de este Contrato, por lo que el “PROVEEDOR” responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

**DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS.**

El “PROVEEDOR” no podrá transferir, ceder, traspasar o transmitir parcial o totalmente los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso requerirá la autorización previa y por escrito de “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”.

**DÉCIMA TERCERA. AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES.**

El “PROVEEDOR” empleará y asignará bajo su estricta responsabilidad y costo al personal capacitado, calificado y suficiente para el debido cumplimiento del presente instrumento.

Cuando haya causa que lo justifique, la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” tendrá el derecho de requerir, por escrito en cualquier momento, al “PROVEEDOR” la sustitución o remplazo de cualquier miembro de dicho personal, el cual deberá realizarlo de forma inmediata.

**DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

La “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de resolución judicial, en caso de que el “PROVEEDOR” incurra en cualquiera de los supuestos siguientes:



*“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”*



1. Cuando se incumplan los plazos, la calidad y/o especificaciones técnicas establecidos en el presente Contrato;
2. Cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales estipuladas en este Contrato;
3. Cuando con motivo del incumplimiento de las obligaciones se pudiera afectar el interés social, impidiendo con ello el desarrollo de cualquiera de los programas de trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca;
4. Cuando no brinde a las personas designadas por la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” las facilidades, datos, información o documentación necesarias para la inspección, vigilancia o supervisión de este Contrato;
5. Cuando se incumpla el compromiso relativo a la reserva o confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” para la ejecución del presente Contrato;
6. Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del “PROVEEDOR”;
7. Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales del Contrato;
8. Cuando incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación o para la celebración del presente Contrato; y/o
9. Cuando no presente las garantías, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de este Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 de la Ley y 126 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuando se presente cualquiera de los supuestos señalados, la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” iniciará el procedimiento de rescisión administrativa, que se iniciará dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se configure la causal, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos:

- A) Si la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” considera que el “PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la presente cláusula, lo hará saber al “PROVEEDOR” por escrito, a efecto de que ésta exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un término de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación;
- B) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
- C) La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada por escrito al “PROVEEDOR” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

En el caso de que este instrumento se rescinda, no procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciera entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, a entera satisfacción de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

**DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

Las “PARTES” convienen expresamente que el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” sin necesidad de declaración judicial y hacer efectivas las



sanciones previstas cuando tengan lugar entre otras las siguientes causas:

1. Cuando concurren razones de interés general;
2. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, arrendamientos o servicios originalmente contratados; o
3. Cuando se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

De actualizarse cualquiera de los supuestos referidos, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", lo notificará al "PROVEEDOR" por escrito. El "PROVEEDOR" estará obligado a devolver a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la notificación de la terminación anticipada, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización del objeto del presente Contrato.

En estos supuestos la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" reembolsará al "PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

#### DÉCIMA SEXTA. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Para efectos de la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Contrato, previsto en su cláusula Primera, el "PROVEEDOR" se obliga a obtener de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" la información que estime necesaria. Se entenderá por información toda aquella escrita, verbal o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que sea entregada o confiada por parte de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" al "PROVEEDOR", o bien, empleados, dependientes de éste o terceros autorizados.

Toda la información proporcionada es y será considerada como propiedad de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" por lo que el "PROVEEDOR" no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]". Lo anterior, con excepción de los casos requeridos por la legislación aplicable, requerimientos u órdenes judiciales de autoridades regulatorias o gubernamentales competentes o, por instrucción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" respecto de la información que con motivo del cumplimiento al objeto del presente instrumento, le sea proporcionada, obligándose el "PROVEEDOR" a no divulgar, revelar, proporcionar, transferir o reproducir dicha información a terceros, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.

La obligación de confidencialidad señalada en la presente Cláusula no será exigible en los casos siguientes:

1. Cuando la información haya sido recibida antes de la fecha del presente instrumento y pueda ser divulgada en términos de la legislación aplicable;
2. Si la información fue recibida de un tercero, quien legalmente la haya obtenido con derecho a divulgarla; y
3. En caso de que la información sea del dominio público o que haya sido del conocimiento público por cualquier otro medio, incluyendo el procedimiento de acceso a la información pública en los términos de la legislación aplicable.

Todos los documentos que se generen derivado de la ejecución de este Contrato, ya sean impresos o en medios electrónicos o digitales, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, documentos que deberán ser entregados a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" y constar por escrito. Por lo anterior, el "PROVEEDOR" no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante.

El "PROVEEDOR" se obliga a guardar y mantener total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea proporcionada.



**DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS.**

Previo al vencimiento del plazo de cumplimiento estipulado originalmente, a solicitud expresa del "PROVEEDOR" y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", ésta podrá modificar el Contrato a efecto de diferir los plazos de cumplimiento de la contratación. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que el "PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales, y, en su caso, la ejecución de la garantía correspondiente.

**DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante convenio por escrito entre las "PARTES", sujetándose a lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 54 de su Reglamento.

**DÉCIMA NOVENA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.**

En caso de que para el cumplimiento y ejecución del presente Contrato el "PROVEEDOR" infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, asumirá la responsabilidad, obligándose a sacar en paz y a salvo y a liberar de cualquier responsabilidad a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

**VIGÉSIMA. ARBITRAJE, MEDIACIÓN Y TRANSACCIÓN.**

Las "PARTES" convienen para la solución de cualquier controversia que derive de este Contrato, someter sus diferencias al arbitraje, la mediación o la transacción, a fin de llegar a un arreglo favorable para las "PARTES". En todo caso, las "PARTES" deberán ratificar su voluntad al hacer uso de esta cláusula, pactando las reglas específicas para el medio de solución que elijan.

**VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN.**

El presente Contrato está regido por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable en la materia.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN.**

Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las "PARTES" se someten expresamente a las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Oaxaca, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos, enterados de su contenido y fuerza legal, las "PARTES" manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de sus partes y para constancia lo ratifican y firman en (número) tantos al calce y margen, en el domicilio de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", ubicado en el municipio de \_\_\_\_\_, Oaxaca, a los (día) de (mes) de (año).

Por la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]"

\_\_\_\_\_  
(TITULAR DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD])"

\_\_\_\_\_  
(TITULAR DEL ÁREA USUARIA O TÉCNICA DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD])"

Por el "PROVEEDOR"



*"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"*

APODERADO LEGAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

---







7.12 Apartado L

Instructivo de rotulado de los sobres:

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

(Nombre o Denominación / Razón Social)

(Dirección del Licitante)

Dirección de Recursos Materiales

Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, de la Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", ubicada en la carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

El sobre uno "Propuesta Técnica" indicará claramente la leyenda: "No abrir antes de las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).

El sobre dos "Propuesta Económica" indicará claramente la leyenda: "No abrir antes las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).

