

Apartado M. Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción del camino beneficiando a la localidad de San Marcos Mesoncito, en el Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	90 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS									
1	1	Arena de río	M3	135	81	34	20	0	135
	2	Grava de río	M3	169	101	42	26	0	169
	3	Piedra bola de río	M3	498	299	125	74	0	498
	4	Material para capa subyacente	M3	2,100	1,260	525	315	0	2,100
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO									
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	82	49	21	12	0	82
	2	Alcantarilla de concreto	M	73	44	7	22	0	73
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA									
3	1	Triplay	Hoja	188	188	0	0	0	188
	2	Duela	Pza	8	8	0	0	0	8
	3	Barrotes	Pza	697	697	0	0	0	697
	4	Polines	Pza	391	391	0	0	0	391
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN									
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	160	160	0	0	0	160
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	160	160	0	0	0	160
	3	Alambre recocido	Kg	54	54	0	0	0	54
	4	Alambrón	Kg	533	533	0	0	0	533
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									
5	1	Tubo de PVC	M	167	167	0	0	0	167
253-HERRAMIENTAS MENORES									
6	1	Carretilla de carga	Pza	4	4	0	0	0	4
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	4	4	0	0	0	4
	3	Pala tipo redonda	Pza	3	3	0	0	0	3
	4	Marro	Pza	2	2	0	0	0	2
	5	Talacho pico forjado	Pza	2	2	0	0	0	2
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	0	2
	7	Tambo de plástico con tapa	Pza	5	5	0	0	0	5