

CAMINOS BIENESTAR



**CAMINOS
BIENESTAR**

DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		
NOMBRE DE LA ETAPA	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
ESTADO	(20) OAXACA	REGION	08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA	122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	MUNICIPIO	067 - OAXACA DE JUÁREZ
SUB PROGRAMA	02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	LOCALIDAD	0001 - OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A A01 0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN BACHEO SUPERFICIAL BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,325.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)

NOMBRE DE LA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO CRUCERO DE CINCO SEÑORES - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) KM.0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS PARCIALES (BACHEO)

ESTADO (20) OAXACA

REGION 08 - VALLES CENTRALES

PROGRAMA 122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

MUNICIPIO 390 - SANTA LUCÍA DEL CAMINO

SUB PROGRAMA 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

LOCALIDAD 0001 - SANTA LUCÍA DEL CAMINO

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN				
A01	BACHEO SUPERFICIAL				
0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,214.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		
NOMBRE DE LA ETAPA	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 TRAMO PERIFERICO - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) DEL KM. 1+300 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
ESTADO	(20) OAXACA	REGION	08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA	122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	MUNICIPIO	350 - SAN SEBASTIÁN TUTLA
SUB PROGRAMA	02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	LOCALIDAD	0001 - SAN SEBASTIÁN TUTLA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A A01 0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN BACHEO SUPERFICIAL BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisición de los agregados para la mezcla asfáltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfáltico hasta el sitio de utilización, recompactación, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactación de la mezcla por el sistema a presión, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,530.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)
NOMBRE DE LA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL (OAXACA-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550 EN TRAMOS PARCIALES (BACHEO)
ESTADO (20) OAXACA
REGION 08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA 122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
MUNICIPIO 385 - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
SUB PROGRAMA 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOCALIDAD 0001 - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A A01 0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN BACHEO SUPERFICIAL BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	3,193.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)
NOMBRE DE LA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VALERIO TRUJANO A RIVERAS DEL RÍO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)
ESTADO (20) OAXACA **REGION** 08 - VALLES CENTRALES
122 - MEJORAMIENTO URBANO
PROGRAMA DE LOS CENTROS DE **MUNICIPIO** 067 - OAXACA DE JUÁREZ
POBLACIÓN
SUB 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE
PROGRAMA URBANIZACIÓN **LOCALIDAD** 0001 - OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN				
A01	BACHEO SUPERFICIAL				
0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	1,857.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)
NOMBRE DE LA ETAPA PARCIALES (BACHEO)
ESTADO (20) OAXACA
REGION 08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA 122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
MUNICIPIO 067 - OAXACA DE JUÁREZ
SUB PROGRAMA 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOCALIDAD 0001 - OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A A01 0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN BACHEO SUPERFICIAL BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,325.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



**CAMINOS
BIENESTAR**

DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		
NOMBRE DE LA ETAPA	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO CRUCERO DE CINCO SEÑORES - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) KM.0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
ESTADO	(20) OAXACA	REGION	08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA	122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	MUNICIPIO	390 - SANTA LUCÍA DEL CAMINO
SUB PROGRAMA	02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	LOCALIDAD	0001 - SANTA LUCÍA DEL CAMINO

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN				
A01	BACHEO SUPERFICIAL				
0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,214.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)		
NOMBRE DE LA ETAPA	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 TRAMO PERIFERICO - E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 190 OAXACA TEHUANTEPEC) DEL KM. 1+300 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)		
ESTADO	(20) OAXACA	REGION	08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA	122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	MUNICIPIO	350 - SAN SEBASTIÁN TUTLA
SUB PROGRAMA	02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	LOCALIDAD	0001 - SAN SEBASTIÁN TUTLA

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A A01 0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN BACHEO SUPERFICIAL BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisición de los agregados para la mezcla asfáltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfáltico hasta el sitio de utilización, recompactación, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactación de la mezcla por el sistema a presión, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	2,530.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)
NOMBRE DE LA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FERROCARRIL (OAXACA-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550 EN TRAMOS PARCIALES (BACHEO)
ESTADO (20) OAXACA
REGION 08 - VALLES CENTRALES
PROGRAMA 122 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN
MUNICIPIO 385 - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
SUB PROGRAMA 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOCALIDAD 0001 - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN				
A01	BACHEO SUPERFICIAL				
0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	3,193.00	M2		

CAMINOS BIENESTAR



DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES (BACHEO)
NOMBRE DE LA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VALERIO TRUJANO A RIVERAS DEL RÍO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900 TRAMOS PARCIALES (BACHEO)
ESTADO (20) OAXACA **REGION** 08 - VALLES CENTRALES
122 - MEJORAMIENTO URBANO
PROGRAMA DE LOS CENTROS DE **MUNICIPIO** 067 - OAXACA DE JUÁREZ
POBLACIÓN
SUB 02 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE
PROGRAMA URBANIZACIÓN **LOCALIDAD** 0001 - OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

INCISO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
A	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESIÓN				
A01	BACHEO SUPERFICIAL				
0105-003	BACHEO SUPERFICIAL POR EL METODO DE ALTA PRESION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, CON UN ESPESOR De 3 a 5 CM. Incluye: adquisicion de los agregados para la mezcla asfaltica y de asfaltos para riego de liga, carga transporte y descarga de la mezcla y del material asfaltico hasta el sitio de utilizacion, recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta, tendido y compactacion de la mezcla por el sistema a presion, limpieza de la superficie de pavimento y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.	1,857.00	M2		