



LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA ETAPA: CCONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) - SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 6+800 AL KM 8+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
PAVIMENTOS								
	E.P.2	Construcción de la subbase hidráulica (Incluye: Escarificación, disgregado, acamellonado, compactación de la superficie descubierta para recibir una nueva capa, mezclado, incorporación de agua para homogenizar, mezclado, afine y compactación al 95% p.v.s.s.	m3	900.00				
1								
2	E.P.3	Roderas de concreto hidráulico de f'c= 200 kg/cm2.	m3	640.00				
	E.P.4	Empedrado a base piedra (concreto ciclopeo proporción: 60% de concreto hidráulico de f'c =200 kg/m2 y 40 % de piedra braza o piedra bola o piedra de pepena)	m3	560.00				
3								
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
	N-CTR-CAR-1-03-003/00 1-03-003/00_010	CUNETAS Cunetas de sección triangular revestidas de zampeado de concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	m3	225.60				
4								
	N-CTR-CAR-1-02-010/00 1-02-010/00_010	GUARNICIONES Y BANQUETAS Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de f'c= 150 kg/cm2, con sección trapezoidal de 0.40 x 0.20 x 0.15 m (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada	m3	8.40				
5								
SEÑALAMIENTO								
	N-CTR-CAR-1-07-001/00 1-07-001/00_010	MARCAS EN EL PAVIMENTO Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	1,000.00				
6								
	N-CTR-CAR-1-07-005/00 1-07-005/00_030	SEÑALES VERTICALES BAJAS Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	18.00				
7								
	1-07-005/00_150	Señal con un tablero de 120 cm x 30 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	1.00				
8								
	1-07-005/00_160	Señal con un tablero de 76 cm x 30 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	1.00				
9								
	N-CTR-CAR-1-07-007/00 1-07-007/00_010	INDICADORES DE ALINEAMIENTO Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple blanco, por unidad de obra terminada	pza	4.00				
10								
ESTA RELACION COMPRENDE 10 CONCEPTOS DE OBRA					TOTAL PAVIMENTOS			
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					TOTAL SEÑALAMIENTO			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	