



LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CIUDAD IXTEPEC - GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN EN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-002/11	SUBBASES Y BASES						
	1 04 002/11-050	Recuperación de carpeta en mal estado para construcción de la base hidráulica, aprovechando el material producto del escarificado, Incluye: escarificado, trato de material, recargues y su compactación Para cien por ciento (100%), y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada.	m3	2,250.00				
1								
	N-CTR-CAR-1-04-004/15	RIEGO DE IMPREGNACIÓN						
	1-04-004/15_010	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye poreo con arena), por unidad de obra terminada	m2	15,000.00				
2								
	N-CTR-CAR-1-04-006/014	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarrees, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por unidad de obra terminada.	m3	750.00				
3								
TOTAL PAVIMEMNTOS								
SEÑALAMIENTO								
	N-CTR-CAR-1-07-001/00	MARCAS EN EL PAVIMENTO						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,000.00				
4								
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orillas derecha e izquierda continua, con pintura convencional color blanco retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	4,000.00				
5								
TOTAL SEÑALAMIENTO								
TOTAL PAVIMEMNTOS								
ESTA RELACION COMPRENDE 5 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)			SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					