CAMINOS BIENESTAR	LICITACION N° : NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 82+470 (HUAJUAPAM DE LEÓN - OAXACA) - SANTIAGO TILLO - MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PEDRO TIDAÁ - SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700, SUBTRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILLO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, SAN PEDRO TIDAÁ Y SAN JUAN DIUXI	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-002/11	**SUBBASES Y BASES**						
	E.P 5	Base hidráulica, con material producto de la escarificación del pavimento existente compactado al 100%, por unidad de obra terminada. (Incluye: Escarificación de20 cms de espesor, retiro de 5 cms de espesor a un banco de desperdicio que elija la cotratista, disgregado, acamellonado, compactacion de la superfice descubierta al escarificar, mezclado del material producto de la escarificación,						
1		incorporacion de agua, afine y compactacion y todo lo necesario	M3	3,458.00				
	N-CTR-CAR-1-04-004/15	**RIEGO DE IMPREGNACIÓN**						
	1-04-004/15_010	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento						
2		lento, (Incluye poreo con arena), por unidad de obra terminada	m2	23,052.00				
	N-CTR-CAR-1-04-006/014	**CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE**						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por unidad de						
3		obra terminada.	m3	1,153.00				
	N-CSV-CAR-2-02-003/16	**BACHEO SUPERFICIAL AISLADO**						
	2-02-003/16_010	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente,						
4		por unidad de obra terminada	m3	365.00				
						TOTAL PAVIMEMNTOS		
		SEÑALAMIENTO						
	N-CTR-CAR-1-07-001/00	MARCAS EN EL PAVIMENTO						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra						
5		terminada (longitud efectiva)	m	28,000.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		
						TOTAL PAVIMEMNTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 5 CONCEPTOS DE OBRA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:	
			IVA	
			TOTAL	