CAMINOS BIENESTAR

LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - SOLEDAD TECTITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+096, TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-002/11	**SUBBASES Y BASES**						
	EP.1	Reconstrucción de la base hidráulica (20 cm), aprovechando el material producto del pavimento existente, Incluye: escarificado, trato de material, recargues y su compactación Para cien por ciento (100%), y todo lo necesario para la correcta ejecución de este						
1		concepto, por unidad de obra terminada	m3	239.00				
	N-CTR-CAR-1-04-004/15	**RIEGO DE IMPREGNACIÓN**						
	1-04-004/15_010	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento						
2		lento, (Incluye poreo con arena), por unidad de obra terminada	m2	4,788.50				
	N-CTR-CAR-1-04-006/014	**CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE**						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por unidad de						
3		obra terminada.	m3	287.00				
	N-CSV-CAR-2-02-003/16	**BACHEO SUPERFICIAL AISLADO**						
	2-02-003/16_010	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente,						
4		por unidad de obra terminada	m3	8.00				
	N-CSV-CAR-2-02-004/03	**BACHEO PROFUNDO AISLADO**						
	2-02-004/03_010	Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er						
5		kilómetro + kilómetros subsecuentes)	m3	3.00				
	N-CSV-CAR-3-02-002/09	**CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO**						
	1-04-010/09_010	Capas de rodadura de un riego, utilizando sello premezclado, con material petreo 3-A, por unidad de obra terminada. (Incluye: acarreo de los materiales seleccionados naturales y/o que hayan						
6		tenido un tratamiento al lugar de utilizacion)	m2	32,374.00				
						TOTAL PAVIMEMNTOS		
		OBRAS DE DRENAJE						
	N-CSV-CAR-2-01-001/01	**LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS**						
	2-01-001/01_010	Limpieza de cunetas de sección triangular revestidas						
7		de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada	m	215.50				
						TOTAL OBRAS DE DRENAJE		

ESTA RELACION COMPRENDE 09 CONCEPTOS DE OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL

CAMINOS BIENESTAR	LICITACION N° : NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - SOLEDAD TECTITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+096, TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		SEÑALAMIENTO						
	N-CTR-CAR-1-07-001/00	**MARCAS EN EL PAVIMENTO**						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación						
		continua sencilla, con pintura convencional color amarillo						
		retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra						
8		terminada (longitud efectiva)	m	5,096.00				
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orillas derecha e izquierda continua, con						
		pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho,						
9		por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	10,192.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		

ESTA RELACION COMPRENDE 09 CONCEPTOS DE OBRA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
			IVA
			TOTAL