

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

NUMERO EN ORDEN PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA																				
					CON NUMERO																							
<b>PAVIMENTOS</b>																												
1	E.P.2	Construcción de la capa subyacente a la superficie de rodamiento, (Incluye escarificado de 10 cm de la capa superior del pavimento existente, disgregado, acamelionado, compactacion de la superficie descubierta, recargue de material de banco (Grava-Arena de río, Tamaño maxico de 3") para conformar un espesor de 20 centímetros, mezclado, incorporacion de agua, afine y compactacion al 95% de su p.v.s	m3	1,380.00																								
2	E.P.3	Roderas de concreto hidráulico de f'c= 200 kg/cm2	m3	736.00																								
3	E.P.4	Empedrado a base piedra (concreto ciclopeo proporción: 60% de concreto hidráulico de f'c =200 kg/m2 y 40 % de piedra braza o piedra bola o piedra de pepena)	m3	529.00																								
					<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>																							
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																												
4	N-CTR-CAR-1-03-003/00 1-03-003/00_010	<b>CUNETAS</b> Cunetas de sección triangular revestidas de zampeado de concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	m	500.00																								
5	N-CTR-CAR-1-03-006/00	<b>LAVADEROS</b> Lavadero de concreto hidráulico simple de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada	m	15.00																								
6	N-CTR-CAR-1-02-010/00 1-02-010/00_010	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b> Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de f'c= 150 kg/cm2, con sección trapezoidal de 0.40 x 0.20 x 0.15 m (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada	m	1,800.00																								
					<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																							
7	N-CTR-CAR-1-07-001/00 1-07-001/00_010	<b>SEÑALAMIENTO</b> <b>MARCAS EN EL PAVIMENTO</b> Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	1,150.00																								
8	N-CTR-CAR-1-07-005/00 1-07-005/00_030	<b>SEÑALES VERTICALES BAJAS</b> Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	16.00																								
ESTA RELACION COMPRENDE 9 CONCEPTOS DE OBRA					SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:																							
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA					IVA																							
FIRMA DEL CONTRATISTA					TOTAL																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NUMERO EN ORDEN PROYECTO</th> <th rowspan="2">NORMA Y/O ESPECIFICACION</th> <th rowspan="2">CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="2">PRECIO UNITARIO</th> <th rowspan="2">IMPORTE EN PESOS</th> <th rowspan="2">% INCIDENCIA</th> </tr> <tr> <th>CON NUMERO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									NUMERO EN ORDEN PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA	CON NUMERO										
NUMERO EN ORDEN PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA																				
					CON NUMERO																							

