



LICITACION N° :  
NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN - EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+740 SUBTRAMO DEL KM 8+080 AL KM 10+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NÚMERO EN OBRA PROYECTIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b>	<b>DESMONTE</b>						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desentraque, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	1.00				
1								
					<b>TOTAL TERRACERIAS</b>			
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CSV-CAR-2-02-003/16</b>	<b>BACHEO SUPERFICIAL AISLADO</b>						
	2-02-003/16_010	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada	m3	12.00				
2								
	<b>N-CSV-CAR-3-02-001/15</b>	<b>RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS</b>						
	3-02-001/15_030	Renivelaciones de la superficie de rodamiento, con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico PG 64-22, por unidad de obra terminada	m3	437.00				
3								
					<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>			
<b>SEÑALAMIENTO</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-07-001/00</b>	<b>MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,100.00				
4								
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda continua, con pintura convencional color blanco retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	4,200.00				
5								
	<b>N-CTR-CAR-1-07-005/00</b>	<b>SEÑALES VERTICALES BAJAS</b>						
	1-07-005/00_030	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	16.00				
6								
	1-07-005/00_140	Señal con tablero de 60 cm x 45 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	4.00				
7								
	1-07-005/00_150	Señal con un tablero de 120 cm x 30 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	1.00				
8								
ESTA RELACION COMPRENDE 10 CONCEPTOS DE OBRA								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	



LICITACION N°:  
NOMBRE DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN - EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+740 SUBTRAMO DEL KM 8+080 AL KM 10+180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
9	1-07-005/00_160	Señal con un tablero de 76 cm x 30 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	1.00				
10	1-07-005/00_190	Señal con un tablero de 40 cm x 178 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	2.00				
					<b>TOTAL SEÑALAMIENTO</b>			
ESTA RELACION COMPRENDE 10 CONCEPTOS DE OBRA								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	