

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROYECTIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	2.00				
1								
TOTAL TERRACERIAS								
	N-CSV-CAR-2-02-003/16 2-02-003/16_010	PAVIMENTOS BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada	m3	10.00				
2								
	N-CSV-CAR-4-02-04/03 3-02-001/15_030	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS Costrucción de la base hidráulica con material del pavimento existente compactada al 100%, P.U.O.T., (Incluye: escarificación del pavimento existente, disgregado, acamellonado, compactación de la superficie descubierta al escarificar, recargue del 20% de material mejorado de banco que elija la contratista, para completar una capa de 20cm compactos, estabilización con cemento portland al 1.5% p.v.s.s. incorporacion de agua, mezclado, tendido, compactación y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto	m3	564.00				
3								
	N-CTR-CAR-1-04-004/00 1-04-004/00_010	RIEGO DE IMPREGNACIÓN Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, incluye poreo con arena, por unidad de obra terminada	m2	2,818.40				
4								
	N-CTR-CAR-1-04-006/014 1-04-006/14_010	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por unidad de obra terminada.	m3	1,073.00				
5								
TOTAL PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-07-001/00 1-07-001/00_010	SEÑALAMIENTO MARCAS EN EL PAVIMENTO Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,400.00				
6								
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	4,800.00				
7								
ESTA RELACION COMPRENDE 12 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					

