| CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | LICITACION N° : | DOCUMENTO E-7 |
|---|---|---|
| | OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO TILANTONGO - LLANO MORAL | |

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON NUMERO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE EN PESOS | % INCIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERRACERIAS | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-01-001/00 | DESMONTE | | | | | | |
| 1 | | Desmonte, por unidad de obra terminada | ha | 4.40 | | | | |
| | | | | | | TOTAL TERRACERIAS | | |
| | | OBRAS DE DRENAJE | | | | | | |
| | N-CSV-CAR-2-01-001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS | | | | | | |
| 2 | | Limpieza de cunetas, por unidad de obra terminada | m | 2,695.00 | | | | |
| | N-CSV-CAR-2-01-003/01 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | | | | | | |
| 3 | | Limpieza de Alcantarillas ,por unidad de obra terminada | m | 234.00 | | | | |
| | | | | | | TOTAL OBRAS DE DRENAJE | | |
| | | REVESTIMIENTO | | | | | | |
| | EP | REVESTIMIENTO | | | | | | |
| | | Revestimiento con material de prestamo de banco, por unidad de obra terminada (Incluye: Desmonte, despalme y extraccion del material producto de banco; Trituracion parcial o cribado de los materiales; Acarreos locales; Almacenamientos; Carga en los almacenamientos; Preparacion de la superficie de desplante; Acamellonado; Operación de mezclado, tendido, conformación y afinamiento; Acarreo de los materiales seleccionados naturales y/o | | | | | | | |
| 4 | | que hayan tenido un tratamiento, puestos en el lugar de utilizacion) | m3 | 2,728.00 | | | | |
| | | | | | | TOTAL REVESTIMIENTO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTA RELACION COMPRENDE 4 CONCEPTOS | | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | FIRMA DEL CONTRATISTA | PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE) | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:<br>PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:<br>IVA<br>TOTAL |