



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| NORMA Y/O ESPECIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON LETRA | PRECIO UNITARIO CON NUMERO | IMPORTE EN PESOS | INCIDENCIA % |
|---|--|--|------------|---|----------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| N-CTR-CAR-1-01-009/11 E.P. | TERRAPLENES Construcción de la subrasante existente estabilizada con cal incluyendo. Escarificado. Disgregado. acamellonado por alas de la capa subrasante existente en cortes y terraplenes contruidos con anterioridad, compactación de la superficie descubierta y su posterior tendido y compactación al noventa y cinco por ciento (95%), y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada | m3 | 25,338.00 | | | | |
| N-CSV-CAR-4-02-005/03 4-02-005/03_020 | PAVIMENTOS CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS Construcción de base estabilizadas con cemento Portland, conforme lo indicado en el proyecto, incluyendo Escarificado, acamellonado por alas, Compactación de la superficie descubierta. Incorporación de material de banco en caso de ser necesario. Operación de mezclado. Tendido y compactación al cien por ciento (100%), acarreo de los materiales al sitio de la obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada | m3 | 15,829.00 | | | | |
| N-CTR-CAR-1-04-004/00 1-04-004/00_010 | RIEGO DE IMPREGNACION Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, por unidad de obra terminada | lt | 111,395.00 | | | | |
| N-CTR-CAR-1-04-006/09 1-04-006/09_010 | CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE Carpetas asfálticas en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que ella el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada | m3 | 640.00 | | | | |
| N-CSV-CAR-2-02-003/00 2-02-003/00_010 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Bacheo superficial aislado con mezcla en caliente, por unidad de obra terminada | m3 | 3,348.00 | | | | |
| N-CTR-CAR-1-02-003/04 E.P. | CONCRETO HIDRÁULICO CONCRETO HIDRÁULICO Concreto hidráulico normal de f'c= 150 kg/cm2 en cunetas, bordillos y lavaderos, por unidad de obra terminada | m3 | 1,763.90 | | | | |
| N-CTR-CAR-1-07-001/00 1-07-001/00_010 | SEÑALAMIENTO MARCAS EN EL PAVIMENTO Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional retroreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada | m | 10,300.00 | | | | |
| TOTAL PAVIMENTOS | | | | | | | |
| TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| ESTÁ RELACION COMPRENDE 16 CONCEPTOS | | | | | | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA CONVOCANTE) | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL | | | |
| FIRMA DEL CONTRATISTA | | | | | | | |

