



**CAMINOS Y  
AEROPISTAS DE  
OAXACA**

**LICITACION N° :**

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES) SANTA MARIA YAVEO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000

DOCUMENTO E-7

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

N° MEDIDA EN ORDEN PRECEDENTE	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
<b>TERRACERIAS</b>								
1	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	<b>DESMONTE</b> Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, P.U.O.T.	ha	5.00				
2	N-CTR-CAR-1-01-006/00 1-01-006/00_010	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	10.00				
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>REVESTIMIENTO</b>								
3	N-CTR-CAR-1-04-001/03 1-04-001/03_020	<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b> Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3") incluyendo acarrees, por unidad de obra terminada	m3	1,990.00				
<b>TOTAL REVESTIMIENTO</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 3 CONCEPTOS					SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		IVA	
							TOTAL	