CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca	**LICITACION N° :** **NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OAXACA - XOXOCOTLÁN - CUILÁPAM DE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 (4 CARRILES)** **NOMBRE DE ETAPA: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL KM 0+000 AL 1+500, CARRETERA OAXACA - XOXOCOTLÁN DEL KM 1+500 AL 3+100, CAMINO PORFIRIO DÍAZ DEL KM 3+100 AL 3+600, OAXACA - ZAACHILA DEL KM 3+600 AL 6+600, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y CUILAPAM DE GUERRERO**	**DOCUMENTO E-7**

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	%
					CON NUMERO	CON LETRA		INCIDENCIA
		BACHEO SUPERFICIAL						
	N-CSV-CAR-2-02-003/16	**BACHEO SUPERFICIAL AISLADO**						
	2-02-003/16_010	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente,						
1		por unidad de obra terminada	m3	27.00				
		CARPETA ASFÁLTICA				**TOTAL BACHEO SUPERFICIAL**		
	N-CTR-CAR-1-04-006/14	**CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE**						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa						
		con materiales procedentes de bancos que elija el contratista						
		incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado						
		en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, por unidad de						
2		obra terminada.	m3	1,552.00				
		SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD				**TOTAL CARPETA ASFÁLTICA**		
	N-CTR-CAR-1-07-001/00	**MARCAS EN EL PAVIMENTO**						
	1-07-001/00_050	Marcas M-1.4 Raya separadora de sentidos de circulación						
		continua-discontinua, con pintura convencional color						
		amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad						
3		de obra terminada (longitud efectiva)	m	39,200.00				
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura						
		convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho,						
4		por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	22,000.00				
	1-07-001/00_450	Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional						
		color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de						
5		obra terminada (longitud efectiva)	m	18,800.00				
	N-CTR-CAR-1-07-002/00	**MARCAS EN GUARNICIONES**						
	1-07-002/00_010	Marcas M-12.1 en guarniciones para prohibición del						
		estacionamiento, color amarillo, con pintura convencional,						
6		por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	16,600.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		

ESTA RELACION COMPRENDE 6 CONCEPTOS DE OBRA		**PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)**	**SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:**	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			**PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:**	
			IVA	
	FIRMA DEL CONTRATISTA		**TOTAL**	