



LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN EL VADO -SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO - SANTA MARÍA LACHIXIO - SAN FERNANDO DE MATAMOROS - SAN FRANCISCO CAHUACUA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+500

NOMBRE DE ETAPA: CONSERVACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO - SANTA MARÍA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPECIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS | % INCIDENCIA |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|--|-----------|--|--------------|
| | | | | | CON NUMERO | CON LETRA | | |
| TERRACERIAS | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-01-001/11 | DESMONTE | | | | | | |
| | 1-01-001/11_010 | Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada | ha | 12.60 | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES | | | | | | |
| | 1-01-003/11_410 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes). | m3 | 7,920.00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-03-011/00 | CAPAS DRENANTES | | | | | | |
| | 1-03-011/00_020 | Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada | m3 | 1,058.00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES | | | | | | |
| | 1-04-002/11_010 | Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes). | m3 | 6,336.00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN | | | | | | |
| | 1-04-004/15_010 | Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, incluye poreo con arena, por unidad de obra terminada | m2 | 31,680.00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-04-006/014 | CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE | | | | | | |
| | 1-04-006/14_010 | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, por unidad de obra terminada. | m3 | 1,551.00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | N-CSV-CAR-2-02-003/16 | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO | | | | | | |
| | 2-02-003/16_010 | Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada | m3 | 217.00 | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| CONSERVACIÓN | | | | | | | | |
| | N-CSV-CAR-2-01-001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS | | | | | | |
| | 2-01-001/01_010 | Limpieza de cunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada | m | 3,953.00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| ESTA RELACION COMPRENDE 11 CONCEPTOS DE OBRA | | | | | PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE) | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | FIRMA DEL CONTRATISTA | | | IVA | | |
| | | | | | | TOTAL | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

