



**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b>	<b>DESMONTE</b>						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada						
1			ha	1.60				
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-007/11</b>	<b>EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS</b>						
	1-01-007/11_280	Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta 3.0 m, el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).						
2			m3	760.00				
	<b>N-CTR-CAR-1-01-011/11</b>	<b>RELLENOS</b>						
	1-01-011/11_010	Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).						
3			m3	204.50				
	<b>N-CTR-CAR-1-02-003/04</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO</b>						
	1-02-003/04_1300	Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en muros, por unidad de obra terminada (Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)						
4			m3	327.40				
	<b>N-CTR-CAR-1-03-011/00</b>	<b>CAPAS DRENANTES</b>						
	1-03-011/00_010	Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada						
5			m3	370.00				
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>E.P.</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA SUBRASANTE</b>						
		Recuperación de pavimento existente, para la formación de capa subrasante compactada al 95% (Incluye: Escarificado. Disgregado de la carpeta asfáltica existente y base hidráulica, con un espesor de 20 cm, acamellonado por alas de la capa superior del pavimento existente, afine y compactación de la superficie descubierta al escarificar, Tendido del material producto de la escarificación, incorporación del agua, mezclado, tendido, conformacion y afinamiento para dar el acabado superficial y su compactacion, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, por unidad de obra terminada.						
6			m3	6,400.50				
<b>ESTA RELACION COMPRENDE 16 CONCEPTOS DE OBRA</b>					<b>SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:</b>			
<b>RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>  <b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b>			<b>PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)</b>		IVA			
					TOTAL			





CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
<b>SEÑALAMIENTO</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-07-001/00</b>	<b>MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada.						
15			m	9,500.00				
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en laterales, continua, con pintura convencional retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)						
16			m	19,000.00				
						<b>TOTAL SEÑALAMIENTO</b>		
<b>ESTA RELACION COMPRENDE 16 CONCEPTOS DE OBRA</b>						SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA			PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
						IVA		
						TOTAL		