



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_030	DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo árida, por unidad de obra terminada	ha	2.00				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-003/11	CORTES Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	4,909.00				
2								
DRENAJE Y SUBDRENAJE								
	N-CTR-CAR-1-03-009/00 1-03-009/00_050	SUBDRENES Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) perforado de 10.16 cm (4") de diametro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada	m	250.00				
3								
	N-CTR-CAR-1-03-011/00 1-03-011/00_010	CAPAS DRENANTES Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada	m3	4,909.00				
4								
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-002/11 E.P.	SUBBASES Y BASES Construcción de base estabilizadas, compactada al cien por ciento (100%), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. Incluye: escarificación de 20 cm compactos del pavimento existente, disgregado y acamellonado del material escarificado, retiro de 10 cm compactos del material producto de la escarificación a banco de desperdicio, compactacion al 95% de la superficie descubierta al escarificar, tendido del material acamellonado, incorporación de material tratado de banco para formar una capa de 20 cm compacto, incorporación del cemento Portland al 3% de su P.V.S.S. y todo lo necesario para la correcta ejecución de de este concepto.	m3	7,650.00				
5								
	N-CTR-CAR-1-04-004/00 1-04-004/15_010	RIEGO DE IMPREGNACION Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: poreo con arena), por unidad de obra terminada	m2	38,250.00				
6								
ESTA RELACION COMPRENDE 12 CONCEPTOS DE OBRA					SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:			
					IVA			
					TOTAL			

