



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LOS VALLES CENTRALES

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM 10+300

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN DE PRESENTACION	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada	ha	5.20				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	AFINAMIENTO						
	1-01-006/00_020	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).	km	10.30				
2								
TOTAL TERRACERIAS								
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando manualmente las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	11,330.00				
3								
TOTAL PAVIMENTOS								
ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA; PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO; IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					