



LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS - SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA - TAPANATEPEC) 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS - SANTO DOMINGO E.C.(LA VENTOSA - TAPANATEPEC) 0+000 AL KM. 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b> 1-01-001/11_010	<b>DESMONTE</b> Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasporte de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	7.70				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b> 1-01-006/00_020	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).	km	15.40				
2								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b> 1-04-001/03_020	<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b> Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	3,126.00				
3								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						





LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL SAUCE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

MEMBRO EN OBRAS PROGRESIVAS	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b> 1-01-001/11_010	<b>DESMONTE</b> Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	8.00				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b> 1-01-006/00_020	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga macánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).	km	16.00				
2								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b> 1-04-001/03_020	<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b> Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando manualmente las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	5,148.00				
3								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						

