

 CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca	LICITACION N° : NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITAN - COLONIA SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	DOCUMENTO E-7
--	--	----------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-003/11	EXCAVACIONES EN CORTES						
		Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	6,100.00				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-009/16	TERRAPLÉN						
	1-01-009/16_160	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	2,100.00				
2								
	E.P	Construcción de la subrasante aprovechando el material del pavimento existente. Incluye, Escarificado de 20 cm, disgregado, acamellonado por alas de la capa superior del pavimento existente, compactación de la superficie descubierta al escarificar, tendido del material producto de la escarificación, afinamiento para dar el acabado superficial y su compactacion, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada. Para noventa y cinco por ciento (95 %)	m3	1,000.00				
3								
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-002/11	SUBBASES Y BASES						
	1-04-002/11_010	Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	2,400.00				
4								
	N-CTR-CAR-1-04-004/15	RIEGO DE IMPREGNACION						
	1-04-004/15_010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, incluye poreo con arena, P.U.O.T.	m2	12,000.00				
5								
	N-CTR-CAR-1-04-006/14	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100% conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, P.U.O.T.	m3	600.00				
6								
ESTA RELACION COMPRENDE 8 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						

