

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
<b>SUBESTRUCTURA</b>								
1	N-CTR-CAR-1-01-011/00	RELLENOS Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada.	m3	1,248.90				
2	N-CTR-CAR-1-01-011/00	Relleno con material de banco de proyecto para filtros, por unidad de obra terminada.	m3	54.20				
<b>SUPERESTRUCTURA</b>								
<b>PARAPETOS Y BANQUETAS</b>								
3	N-CTR-CAR-1-02-003/04	Concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm² en banquetas, por unidad de obra terminada.	m3	8.70				
4	N-CTR-CAR-1-02-003/04	Concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm² en remates, guarniciones y pilastras por unidad de obra terminada.	m3	3.50				
5	N-CTR-CAR-1-02-004/02	Acero para concreto hidráulico con limite elástico igual o mayor de fy= 4200 kg/cm² en remates, pilastras, vigas y banquetas, por unidad de obra terminada.	kg	1,200.00				
6	N-CTR-CAR-1-02-012/00	Recubrimiento con pintura acabado, en superficies de concreto hidráulico, con pintura vinilica, por unidad de obra terminada.	m2	70.20				
7	E.P.	Tubo de cartón comprimido de 21 cm de diámetro, por unidad de obra terminada.	m	80.00				
<b>JUNTAS DE DILATACIÓN</b>								
8	N-CTR-CAR-1-02-004/02	Acero para concreto hidráulico con limite elástico igual o mayor de fy= 4200 kg/cm² en junta de dilatación por unidad de obra terminada.	kg	120.00				
9	E.P.	Junta de caizada tipo Mex T-50, por unidad de obra terminada.	m	20.00				
<b>ACCESOS</b>								
10	N-CTR-CAR-1-01-002/00	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto de despalme se desperdiciara en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.	m3	445.80				
11	N-CTR-CAR-1-01-003/00	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en ampliación de taludes, el material producto de corte se desperdiciara en el banco que indique el proyecto, por unidad de obra terminada.	m3	420.00				
12	N-CTR-CAR-1-01-009/00	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de banco, en el cuerpo del terrapién compactado al 90%, por unidad de obra terminada.	m3	1,785.00				
ESTA RELACION COMPRENDE 15 CONCEPTOS DE OBRA				PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

N° ITEM Y DESCRIPCIÓN PREVISIONAL	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
13	N-CTR-CAR-1-04-001/03	Revestimientos no estabilizados y compactado al 95%, por unidad de obra terminada.	m3	484.40				
14	N-CTR-CAR-1-07-005/00	Señal de Información general SIG-8 Nombre de Obras, con un tablero de 40 cm X 175 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.	pza	2.00				
15	E.P.	<b>OBRAS MARGINALES</b> Desazolve del cauce en paso existente, por unidad de obra terminada	m3	1,260.00				
						<b>TOTAL ACCESOS</b>		
						<b>TOTAL OBRAS MARGINALES</b>		
ESTA RELACION COMPRENDE 15 CONCEPTOS DE OBRA								
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			