CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	**DESMONTE**						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,						
		sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos						
		(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo						
1		semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	12.08				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material						
		producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
2		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	30.20				
						TOTAL TERRACERIAS		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando						
		las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de						
		obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
3		kilometros subsecuentes)	m3	4,622.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA

PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
IVA
TOTAL

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA