



**CAO**  
Caminos y Aeropistas  
de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

DOCUMENTO E-7

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

NOMBRE DE OBRA PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b>	<b>DESMONTE</b>						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasporte de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	0.60				
1								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CSV-CAR-2-02-003/16</b>	<b>BACHEO SUPERFICIAL AISLADO</b>						
	2-02-003/16_010	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada	m3	106.76				
2								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-006/014</b>	<b>CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE</b>						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, por unidad de obra terminada.	m3	334.00				
3								
	<b>N-CSV-CAR-3-02-002/09</b>	<b>CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO</b>						
		Capas de rodadura de un riego, utilizando sello premezclado, con material petreo 3-A, por unidad de obra terminada. (Incluye: acarreo de los materiales seleccionados naturales y/o que hayan tenido un tratamiento al lugar de utilización)	m2	7,737.50				
4								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
<b>SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-07-001/00</b>	<b>MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,000.00				
5								
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,000.00				
6								
	1-07-001/00_450	Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)	m	2,000.00				
7								
<b>TOTAL SEÑALAMIENTO</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 07 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					