

## CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca

## LICITACION N°

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+633 AL KM. 12+653

DOCUMENTO

E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL	
TOTAL	DE LA PROPUESTA

STREET THE STREET STREET	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	37.5%	PRECIO UNITARIO		%
					CON NUMERO		IMPORTE EN PESOS	INCIDENCIA
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	TERRACERIAS DESMONTE					T	INCIDENCE
	1-01-001/11_010							_
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras,						_
		sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabejos						-
1		(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo						_
		semlarida, por unidad de obra terminada.	ha	0.40				-
	N-CTR-CAR-1-01-002/11	DESPALME						-
	1-01-002/11_010							
	1-01-002/11_010	Despaime de 20 cm de espesor, el material producto del despaime						
_		se utilizará para el recubrimiento de taludes de terrapienes, de los						
2		pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar						
		su explotación, por unidad de obra terminada	m3	641.00				
	N-CTR-CAR-1-01-003/11	CORTES						
		Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en						
		terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona	-					
		de cortes y terrapienes existentes, en cajas, el material producto de	-					
		de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el						
		proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica +	-					
3		Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes).	-					
		Additional of Midifietios subsectionies).	m3	10,891.00				
	N-CTR-CAR-1-01-009/16	TERRAPLÉN	+-+					
	1-01-009/16 140	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables	-					
		procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del terrapién						
		compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por	-					
		unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo	+					
4		1er kilómetro + kilometros subsecuentes).		0.000.00				
		The ment of the ment of subsection mess.	m3	3,293.00				
	1-01-009/16_210	Construcción de terrapienes utilizando materiales compactables	+					
		procedentes de bancos de proyecto, en la elevación de la subrasante	+ +					
		compactado al 100 % conforme lo Indicado en el proyecto, por	+					
		unidad de obra terminada. (incluye: Carga mecánica + Acarreo	+					
5		1er kilómetro + kilometros subsecuentes)	m3	044.00				
		and the state of t	1113	641.00				
			+			TOTAL TERRACERIAS		
			+					
		OBRAS DE DRENAJE						
	N-CTR-CAR-1-01-007/11	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS						
-	1-01-007/11_360	Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que						
		sea su clasificación, con una profundidad mayor de 3 m hasta						
		5.0 m, el material producto de la excavación se desperdicia en						
		el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.						
_		(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros						
6		subsecuentes).	m3	2,017.40				
-								
	ESTA REL	ACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA		PARA USO		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		
ZON SO	CIAL DEL CONTRATISTA			EXCLUSIVO Y		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
			POSTERIOR DE		IVA			
		FIRMA DEL CONTRATISTA		LA (CONVOCANT	E)	TOTAL		



## CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION Nº :

nombre del proyecto: rehabilitación de caminos rurales en la localidad de santa maría limón del municipio de san pedro pochutla

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+633 AL KM. 12+653

DOCUMENTO

E-7

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

American as American American as	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN	%
					CON NUMERO			INCIDENCIA
	N-CTR-CAR-1-01-011/11	RELLENOS						
	1-01-011/11_010	Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones						
		de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga						
7		mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).	m3	50.60				
	N-CTR-CAR-1-02-002/00	ZAMPEADOS						
	1-02-002/00_060	Zampeado de concreto hidráulico f'c= 150 kg/cm2, , para cualquier						
8		altura, por unidad de obra terminada	m3	65.90				
	N-CTR-CAR-1-02-003/04	CONCRETO HIDRÁULICO						
	1-02-003/04_340	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en losas,						
9		por unidad de obra terminada	m3	41.00				
	1-02-003/04_1300	Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en muros, aleros y estribos						
		por unidad de obra terminada						
		(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes						
		del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto,						
		así como el suministro, acarreo y colocación de la piedra o de la						
		grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometria						
10		especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)	m3	429.00				
	N-CTR-CAR-1-02-004/02	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO						
	1-02-004/02_020	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor						
		de f'y= 4200 kg/cm2 en losas, losas de acceso, losas precoladas,						
11		rampas, losas de cimentación, por unidad de obra terminada	kg	4,968.60				
						TOTAL OBRAS DE DRENAJE		
		SEÑALAMIENTO						
	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES VERTICALES BAJAS						
	1-07-005/00 030	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película						
12		reflejante tipo A, por unidad de obra terminada	pza	4.00				
	N-CTR-CAR-1-07-007/00	INDICADORES DE ALINEAMIENTO						
	1-07-007/00_010	Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico						
13		simple blanco, por unidad de obra terminada	pza	8.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		
			1					
	ESTA RE	LACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA	1	PARA USO		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		
		7	EXCLUSIVO	1	PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			POSTERIOR :		IVA			
		FIRMA DEL CONTRATISTA	1	LA (CONVOCAL		TOTAL		

