CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
1		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	5.00				
						TOTAL TERRACERIAS		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
2		kilometros subsecuentes)	m3	2,340.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 02 CONCEPTOS DE OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:	
			PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:	
			IVA	
			TOTAL	