CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION Nº :

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZACHE

NOMBRE DE LA ETAPA: AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (ZIMATLAN - SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE GRUPO PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		PAVIMENTOS						
	N-CSV-CAR-4-02-004/03	**CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS**						
	E.P.	Recuperacion, mezclado, acamellonamiento, tendido y compactacion						
		de la superficie descubierta al recuperar en la reconstruccion de la						
		base hiodraulica respetando los niveles de rasante existentes, cuando						
		el material de la base y carpeta existente se aprovecha, Añadiendo un						
		material petreo nuevo en caso lo requiera (lo necesario para completar						
		el volumen requerido), (ncluye: Carga mecánica + Acarreo 1er						
		kilometro + Kilometros subsecuentes y retiro del material exedente						
		producto de la recuperacion al banco de desperdicio que elija el						
		contratista y todo lo necesario para su correcta ejecucion),						
1		compactada al 100% se du PVSS, por unidad de obra terminada	m3	1,548.00				
	N-CTR-CAR-1-04-004/15	**RIEGO DE IMPREGNACIÓN**						
	1-04-004/15_010	Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento,						
2		Incluye: Arena para poreo, por unidad de obra terminada	m2	6,364.00				
	N-CTR-CAR-1-04-006/014	**CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE**						
	1-04-006/14_010	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con						
		materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo						
		acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en al proyecto,						
3		con cemento asfáltico Grado PG, por unidad de obra terminada.	m3	301.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	