CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100. T.P.

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material						
		producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	7.10				
1						**TOTAL TERRACERIAS**		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando						
		las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.						
2		(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
		kilometros subsecuentes)	m3	3,596.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 02 CONCEPTOS DE OBRA			**SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:**	
		PARA USO	**PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:**	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		**EXCLUSIVO Y**	**IVA**	
	FIRMA DEL CONTRATISTA	**POSTERIOR DE**	**TOTAL**	
		LA (CONVOCANTE)		

CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITIO - HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800. T.P.

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material						
		producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	8.30				
1						**TOTAL TERRACERIAS**		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando						
		las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.						
2		(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
		kilometros subsecuentes)	m3	3,967.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL CONTRATISTA**	**PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)**	**SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:** **PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:** **IVA** **TOTAL**