CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO - SANTIAGO LAPAGUÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	**DESMONTE**						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquier que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,						
		sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos						
		(tala, roza, desenraice, limpia y dispocision final). En zona tipo						
1		semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	1.40				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material						
		producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
2		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	3.50				
						TOTAL TERRACERIAS		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando						
		las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.						
		(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
3		kilometros subsecuentes)	m3	3,952.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA				**SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:**	
		PARA USO		**PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:**	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		**EXCLUSIVO Y**		**IVA**	
	FIRMA DEL CONTRATISTA	**POSTERIOR DE**		**TOTAL**	
		LA (CONVOCANTE)			