CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca	LICITACION N° : NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	**DESMONTE**						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,						
		sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos						
		(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo						
1		semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	8.40				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material						
		producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
2		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	18.60				
						TOTAL TERRACERIAS		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando						
		las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.						
		(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
3		kilometros subsecuentes)	m3	17,658.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA				
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	