| CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca | LICITACION N° :<br>NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS<br>NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA LUZ - TATALTEPEC DE VALDEZ) - SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | DOCUMENTO E-7 |
|---|---|---|

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON NUMERO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS | % INCIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TERRACERIAS** | | | | | | |
| | **N-CTR-CAR-1-01-006/00** | **AFINAMIENTO** | | | | | | |
| | 1-01-006/00_010 | Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material | | | | | | |
| | | producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y | | | | | | |
| 1 | | reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada | km | 11.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL TERRACERIAS** | | |
| | | **PAVIMENTOS** | | | | | | |
| | **N-CTR-CAR-1-04-001/03** | **REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS** | | | | | | |
| | 1-04-001/03_020 | Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando | | | | | | |
| | | las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. | | | | | | |
| | | (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + | | | | | | |
| 2 | | kilometros subsecuentes) | m3 | 6,573.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL PAVIMENTOS** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTA RELACION COMPRENDE 02 CONCEPTOS DE OBRA | | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | FIRMA DEL CONTRATISTA | PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE) | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:<br>PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:<br>IVA<br>TOTAL |