

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

LICITACION Nº :

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA TUZA DELMUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL. E.C. (SAN JOSE RÍO VERDE - RÍO VIEJO) LA TUZA - LA PLAYA DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO DEL KM 2+800 AL KM 24+000 T.P.

DOCUMENTO

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

IVA

TOTAL

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO

E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ONDORN DESIGNATION NORMA Y/O PRECIO UNITARIO IMPORTE EN 0/0 CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ESPESIFICACION PESOS CON NUMBERO INCIDENCIA TERRACERIAS N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE 1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada. ha 4.48 N-CTR-CAR-1-01-006/00 AFINAMIENTO 1-01-006/00 010 Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y 2 reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada km 21.20 **TOTAL TERRACERIAS PAVIMENTOS** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS N-CTR-CAR-1-04-001/03 1-04-001/03 020 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + 3 kilometros subsecuentes) 6,588.00 m3 **TOTAL PAVIMENTOS**

PARA USO

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE

LA (CONVOCANTE)