

LICITACION N°:
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI
NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL - EL ZACATAL - LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA DEL KM 0+000 AL KM 19+800 T.P.

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

INDICADOR DE CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	%	INCIDENCIA
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE							
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras, sin transparente de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desmonte, limpieza y disposicion final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	5.90					
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	AFINAMIENTO							
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material producido del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	14.30					
	N-CTR-CAR-1-04-007/03	PAVIMENTOS							
	1-04-007/03_020	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsiguientes)	m3	18,522.00					
		TOTAL PAVIMENTOS							
		TOTAL TERRACERIAS							
		TOTAL							
ESTÁ RELACION COMPRENDE OS CONCEPTOS DE OBRA									
PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA CONVOCANTE									
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA, PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:									
IVA									
TOTAL									
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA					FIRMA DEL CONTRATISTA				