



LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)
NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCIÓN FABIAN - LOS ROQUES [SECCIÓN] DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN DE PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	%
					CON NOBARRO	INCIDENCIA		
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desentraje, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada	ha	0.20				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	AFINAMIENTO						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terrapienes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	1.20				
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	1,128.00				
		TERRACERIAS						
		TOTAL TERRACERIAS						
		TOTAL PAVIMENTOS						
		TOTAL						
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		ESTA RELACION COMPRENDE OS CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTAS OBRAS PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
FIRMA DEL CONTRATISTA						IVA		
						TOTAL		