



LICITACION N° :
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLÁN DE ALVAREZ - EL ROSARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P.

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE CONCEPTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	%
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desesraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	1.40				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	AFINAMIENTO						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producido del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	5.50				
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)	m3	3.432.00				
		TOTAL PAVIMENTOS						
		TOTAL TERRACERIAS						
		TOTAL PAVIMENTOS						
<p>ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA</p>								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA CONVOCANTE	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE EN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL					

