



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN DE OBRA PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en la zona tipo semiarida, P.U O.T.	ha	0.30				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-002/11 1-01-002/11_010	DESPALME Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los pisos, fondode excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada	m3	193.00				
2								
	N-CTR-CAR-1-01-003/11 1-01-003/11_380	CORTES Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes).	m3	2,083.00				
3								
	N-CTR-CAR-1-01-009/11 1-01-009/11_210	TERRAPLÉN Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la elevacion de la subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes).	m3	829.00				
4								
					TOTAL TERRACERIAS			
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-002/11 1-04-002/11_010	SUBBASES Y BASES Sub-bases o Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes)	m3	471.00				
5								
	N-CTR-CAR-1-04-006/09 1-04-009/06_010	CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO Losa de Concreto Hidraulico con refuerzo continuo con f'c=250 kg/cm2 con material procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada	m3	320.00				
6								
					TOTAL PAVIMENTOS			
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
	N-CTR-CAR-1-03-003/00 1-03-003/00_010	CUNETAS Cunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada	m	712.00				
7								
ESTA RELACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA					PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						



