

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| NÚMERO EN ORDEN DE PROCEDIMIENTO | NORMA Y/O ESPECIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE EN PESOS | % INCIDENCIA |
|--|---|--|---|----------|---|--|------------------|--------------|
| | | | | | CON NUMERO | | | |
| TERRACERIAS | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010 | DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada | ha | 1.30 | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-01-006/00 1-01-006/00_010 | AFINAMIENTO Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada | km | 4.38 | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS | | | | | | | | |
| | N-CTR-CAR-1-04-001/03 1-04-001/03_020 | REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes) | m3 | 3,496.00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| TOTAL TERRACERIAS | | | | | | | | |
| TOTAL PAVIMENTOS | | | | | | | | |
| ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA | | | PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE) | | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: | | | |
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | FIRMA DEL CONTRATISTA | | IVA | | | |
| | | | | | TOTAL | | | |