CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAHUAYAXI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO JUXTLAHUACA KM 20) MESÓN DE GUADALUPE- SAN JUAN CAHUAYAXI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+650

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	**DESMONTE** Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	4.30				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-003/11 1-01-003/11_390	**CORTES** Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en ampliación de taludes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	2,100.00				
2								
						TOTAL TERRACERIAS		
	N-CTR-CAR-1-01-006/00 1-01-006/00_010	**AFINAMIENTO** Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	10.60				
3								
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03 1-04-001/03_020	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS** Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	11,715.00				
4								
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 04 CONCEPTOS DE OBRA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:	
			PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:	
			IVA	
			TOTAL	