



**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b> 1-01-001/11_010	<b>DESMONTE</b> Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	0.90				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b> 1-01-006/00_010	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	3.50				
2								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CSV-CAR-2-01-003/01</b> 2-01-003/01_010	<b>OBRAS DE DRENAJE</b> <b>LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS</b> Limpieza de alcantarillas de lámina corrugada de acero, de 91 cm de diametro, por unidad de obra terminada	m	64.80				
3								
<b>TOTAL OBRAS DE DRENAJE</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b> 1-04-001/03_020	<b>PAVIMENTOS</b> <b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b> Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	1,250.00				
4								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 04 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						



LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE - E.C. (SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - SAN ISIDRO HUAYAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 7+700 T.P.

DOCUMENTO E-7

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

ORDEN DE CONCEPTO PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b>	<b>DESMONTE</b>						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	1.90				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b>	<b>AFINAMIENTO</b>						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	7.70				
2								
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>								
	<b>N-CSV-CAR-2-01-003/01</b>	<b>LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS</b>						
	2-01-003/01_010	Limpieza de alcantarillas de lámina corrugada de acero, de 91 cm de diametro, por unidad de obra terminada	m	106.20				
3								
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b>	<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b>						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	2,100.00				
4								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>TOTAL OBRAS DE DRENAJE</b>								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
<b>ESTA RELACION COMPRENDE 04 CONCEPTOS DE OBRA</b>			<b>PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)</b>		<b>SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL</b>			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					