CAO Caminos y Aeropistas de Oaxaca	LICITACION N° : NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINOS RURAL TRAMO GUIVISÍA – MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	**DESMONTE**						
	1-01-001/11_010	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo						
1		semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	3.20				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	**AFINAMIENTO**						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y						
2		reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	8.00				
						TOTAL TERRACERIAS		
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	**REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS**						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro +						
3		kilometros subsecuentes)	m3	9,600.00				
						TOTAL PAVIMENTOS		

ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:	
			PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA		IVA	
			TOTAL	