



LICITACIÓN N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE REYES CHICAHUAXTLA DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO

NOMBRE DE LA ETAPA: AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL E.C. (PUTLA-TLAXIACO) - LOS REYES CHICAHUAXTLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+495

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ORDEN DE PRESENCIA	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	%
					CON NUMERO			
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE						
	1-01-001/11_010	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en la zona tipo semiarida, P.U.O.T.	ha	0.50				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-002/11	DESPALME						
	1-01-002/11_010	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utilizará para el recubrimiento de taludes de terrapienes, de los pisos, fondode excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada	m3	105.00				
2								
	N-CTR-CAR-1-01-003/11	CORTES						
	1-01-003/11_380	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terrapienes existentes, en cajas, el material producto de de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	2,277.00				
3								
	N-CTR-CAR-1-01-009/11	TERRAPLEN						
	1-01-009/11_010	Construcción de terrapienes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	1.00				
4								
	1-01-009/11_210	Construcción de terrapienes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la elevacion de la subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes).	m3	1,196.00				
5								
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-002/11	SUBBASES Y BASES						
	1-04-002/11_010	Sub-bases o Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecanica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuent	m3	512.30				
6								
	N-CTR-CAR-1-04-004/00	RIEGO DE IMPREGNACION						
	1-04-004/00_010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento(incluye arena para poreo), por unidad de obra terminada	m2	5,123.00				
7								
ESTA RELACION COMPRENDE 18 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					



NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE REYES CHICAHUAXTLA DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO

NOMBRE DE LA ETAPA: AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL E.C. (PUTLA-TLAXIACO) - LOS REYES CHICAHUAXTLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+498

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Página 2 de 2