



**CAO**  
Caminos y Aeropistas  
de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ YOSOCAÑU - SANTA CRUZ R( O VENADO) - CERRO CABEZA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+780 (CIRCUITO CERRO CABEZA)

DOCUMENTO E-7

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
<b>TERRACERIAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b> 1-01-001/11_030	<b>DESMONTE</b> Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasporte de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desentrañe, limpia y disposición final), en zona tipo árida, por unidad de obra terminada	ha	2.87				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b> 1-01-006/00_010	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	9.76				
2								
<b>OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE</b>								
<b>EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-007/11</b> 1-01-007/11_240	Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta 3.0 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).	m3	26.76				
3								
	<b>N-CTR-CAR-1-02-003/04</b> 1-02-003/04_1300	<b>CONCRETO HIDRÁULICO</b> Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje, por unidad de obra terminada	m3	23.86				
4								
	<b>N-CSV-CAR-2-01-003/01</b> 2-01-003/01_010	<b>LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS</b> Limpieza de alcantarillas de lámina corrugada de acero, de 91 cm de diametro, por unidad de obra terminada	m	299.70				
5								
<b>PAVIMENTOS</b>								
<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b> 1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	8,784.00				
6								
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>								
<b>TOTAL OBRAS DE DRENAJE</b>								
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>								
ESTA RELACION COMPRENDE 06 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)			SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA					