



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

LICITACION N°:

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC

NOMBRE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE DEL RIÓ COLORADO - CERRO NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 10+821, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC TRAMOS PARCIALES

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO DE PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (taia, roza, desentraico, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, por unidad de obra terminada.	ha	5.31				
1								
	N-CTR-CAR-1-01-006/00 1-01-006/00_010	AFINAMIENTO Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	10.62				
2								
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-001/03 1-04-001/03_020	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes)	m3	9,437.00				
3								
					TOTAL TERRACERIAS			
					TOTAL PAVIMENTOS			
ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		
						IVA		
						TOTAL		