

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROYECTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
TERRACERIAS								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11 1-01-001/11_010	DESMONTE Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	1.30				
TOTAL TERRACERIAS								
PAVIMENTOS								
	N-CSV-CAR-2-02-003/16 2-02-003/16_010	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada	m3	80.00				
	N-CSV-CAR-2-02-004/03 2-02-004/03_020	BACHEO PROFUNDO AISLADO Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica cuando es necesario mezclar los materiales con cal para lograr un material con calidad de base, mezclado en el lugar (base y subrasante), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + Kilómetros subsecuentes)	m3	426.75				
	2-02-004/03_030	Bacheo profundo aislado. Reposición de la carpeta asfáltica, con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada	m3	99.00				
	N-CSV-CAR-4-02-005/14	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS Construcción de base estabilizadas, compactada al cien por ciento (100%), para la reconstrucción del pavimento conforme lo indica el proyecto, por unidad de obra terminada (incluye: recuperacion de 25 cm del pavimento existente, afine y compactación de la superficie descubierta, retiro de 15 cm del material producto de la recuperacion, incorporacion de 10 cm de material tratado de banco que elija la contratista, estabilización con cemento Portland al 1% de su P.V.S.S., acarreo, mezclado, tendido, afinamiento para dar el acabado superficial y todo lo necesario para la correcta	m3	231.80				
	N-CTR-CAR-1-04-006/014 1-04-006/14_010	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, por unidad de obra terminada.	m3	63.20				
TOTAL PAVIMENTOS								
ESTA RELACION COMPRENDE 9 CONCEPTOS DE OBRA			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)			SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DEL LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SANTA ANA ZEGACHE - E.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) DEL KM 0+000 AL KM 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+230

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROYECTIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO			
SEÑALAMIENTO								
	N-CTR-CAR-1-07-001/00	MARCAS EN EL PAVIMENTO						
	1-07-001/00_010	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. (longitud efectiva)						
7			m	4,370.00				
	1-07-001/00_370	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)						
8			m	4,370.00				
	1-07-001/00_450	Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva)						
9			m	4,370.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		
ESTA RELACION COMPRENDE 9 CONCEPTOS DE OBRA								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	