



**CAMINOS Y
AEROPISTAS DE
OAXACA**

LICITACION N° :

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUITI - SANTA MARIA TUTLA DEL KM 0+000 AL KM 10+000

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
TERRACERIA								
	N-CTR-CAR-1-01-001/11	DESMONTE						
	1-01-001/11_010	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, P.U.O.T.						
1			ha	2.00				
	N-CTR-CAR-1-01-006/00	AFINAMIENTO						
	1-01-006/00_010	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada						
2			km	10.00				
PAVIMENTOS								
	N-CTR-CAR-1-04-001/03	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS						
	1-04-001/03_020	Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)						
3			m3	4,956.00				
						TOTAL TERRACERIAS		
						TOTAL PAVIMENTOS		
ESTA RELACION COMPRENDE 3 CONCEPTOS			PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)			SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL CONTRATISTA						