



**CAMINOS Y  
AEROPISTAS DE  
OAXACA**

LICITACION N° :

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC - SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0+000 AL KM 7+000

DOCUMENTO E-7

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPECIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
<b>TERRACERIA</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-001/11</b> 1-01-001/11_010	<b>DESMONTE</b> Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiarida, P.U.O.T.	ha	2.10				
1								
	<b>N-CTR-CAR-1-01-006/00</b> 1-01-006/00_010	<b>AFINAMIENTO</b> Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada	km	7.00				
2								
<b>PAVIMENTOS</b>								
	<b>N-CTR-CAR-1-04-001/03</b> 1-04-001/03_020	<b>REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS</b> Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)	m3	3,150.00				
3								
					<b>TOTAL TERRACERIAS</b>			
					<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>			
ESTA RELACION COMPRENDE 3 CONCEPTOS								
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL CONTRATISTA		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)		SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	