



CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION

UBICACIÓN:
LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, C.P. 70947, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA.

SIMBOLOGÍA

	TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 76 mm (3") EXISTENTE
	TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 76 mm (3") DE PROYECTO
	TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 51 mm (2") DE PROYECTO
	TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 51 mm (2") EXISTENTE
	TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 38 mm (1 1/2") DE PROYECTO
	NUMERO DE NODO
	PAVIMENTO HIDRAULICO
	CALLE DE TERRACERIA

DATOS DEL PROYECTO.

POBLACION ULTIMO CENSO 2020	1923 hab.
POBLACION ACTUAL 2025 CALCULADA	1954 hab.
POBLACION DE PROYECTO 2040	2050 Hab.
DOTACION	100 Lts./Hob./Dia
GASTO MEDIO	2.37 lps
GASTO MAXIMO DIARIO	3.32 lps
GASTO MAXIMO HORARIO	5.15 lps
GASTO DE CONDUCCION	7.07 lps
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
TANQUE	203 m3
GASTO DE AFORO	7.07 lps
TIPO DE FUENTE	POZO TIPO NORIA
CONDUCCION	BOMBEO
SUMINISTRO	12 Horas

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2022-2024

PROYECTO:
"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA. MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE " SANTA MARIA TONAMECA".

ESTADO: (020) OAXACA	MUNICIPIO: (439) SANTA MARIA TONAMECA.
DISTRITO: (030)POCHUTLA.	LOCALIDAD: (0001) SANTA MARIA TONAMECA.
REGIÓN: (002) COSTA.	

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. CESAR RUIZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. BLADIMIR ORTIZ SANTIAGO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. CED. POF: 7058312 DRO. A-2165-I

ING. GABRIEL RAMÍREZ MORALES
PROYECTISTA CED. PROF: 8652362

PLANO:
PLANO DE CALLES
RED DE DISTRIBUCION

ESCALA:	1:200	N° DE PLANO PARTICULAR: 01 de 01
FECHA:	MAYO 2025	N° DE PLANO GENERAL: 08 de 08