CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION



UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, C.P. 70947, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA.

SIMBOLOGÍA

- TUBERÍA PEAD RED-13.5 DE 76 mm (3") EXISTENTE
- TUBERÍA PEAD RED 13.5 DE 76 mm (3") DE PROYECTO
- TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 51 mm (2") DE PROYECTO
- TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 51 mm (2") EXISTENTE
- TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 38 mm (1 1/2") DE PROYECTO
- HIDRANTE PUBLICO
- 22 / 1754.96 / 1754.16 / 30.68 — NUMERO DE NODO, ELEV. DE COTA PIEZOMÉTRICA, ELEV. DE COTA DEL TERRENO, CARGA DISPONIBLE
- 100 — NUMERO DE NODO

DATOS DEL PROYECTO.

POBLACION ULTIMO CENSO 2020	1923 hab.
POBLACION ACTUAL 2025 CALCULADA	1954 hab
POBLACION DE PROYECTO 2040	2050 Hab.
DOTACIÓN	100 Lts./hab./Dia
GASTO MEDIO	2.37 lps
GASTO MAXIMO DIARIO	3.32 lps
GASTO MAXIMO HORARIO	5.15 lps
GASTO DE CONDUCCIÓN	7.07 lps
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA	1.55
TANQUE	203 m3
GASTO DE AFORO	7.07 lps
TIPO DE FUENTE	POZO TIPO NORIA
CONDUCCION	BOMBEO
SUMINISTRO	12 Horas

SANTA MARÍA TONAMECA GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2024 "UN GOBIERNO CON ESPÍRITUS HUMANO"

PROYECTO:

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE " SANTA MARIA TONAMECA".

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (030)POCHUTLA.
REGIÓN: (002) COSTA.

MUNICIPIO: (439) SANTA MARIA TONAMECA.
LOCALIDAD: (0001) SANTA MARIA TONAMECA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. CESAR RUIZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. BLADIMIR ORTIZ SANTIAGO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. CED. POF. 7058312 DRO. A-2165-I

ING. GABRIEL RAMÍREZ MORALES
PROYECTISTA. CED. PROF. 8652382

PLANO:

PLANO CON INTERFAZ DE GOOGLE EARTH
RED DE DISTRIBUCION

ESCALA: 1:200	N° DE PLANO PARTICULAR: 01 de 01
FECHA: MAYO 2025	N° DE PLANO GENERAL: 06 de 08