



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX06-2023

PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA".

En la población de Reyes Mantecón, Oaxaca, siendo las 12:00 HRS. del día 09 DE AGOSTO DE 2023, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2, que ocupa el Organismo Público Descentralizado denominado Vivienda Bienestar, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", sita en Av. Gerardo Pandal Graff #1, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 1.6 Solicitud de Aclaraciones, de las bases del concurso, se encuentran reunidos el C. Soledad Rendón Samario, quien ha sido designado para presidir el presente acto en representación de Vivienda Bienestar, y los participantes que se presentan en este acto, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. EO-XX06-2023, relativo al proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

En uso de la palabra el C. Soledad Rendón Samario, da la bienvenida a los participantes presentes en este acto, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta; a continuación conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se hace constar que no se recibió solicitud de aclaración alguna, en el plazo y la forma estipulada en el punto 1.6 Solicitud de Aclaraciones, de las bases del presente concurso.

Así mismo, con relación al punto 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, de las bases y en apego al artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se hace de conocimiento la siguiente PRECISIÓN: Debido a inexactitudes técnicas en el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", y por causas de fuerza mayor y ajenas a Vivienda Bienestar, se cancela la obra número FISE/0149/230355/2023, ya que de continuarse con dicho procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad, quedando de la siguiente forma:

DICE:

Table with 6 columns: NÚMERO DE OBRA, ACCIÓN/OBRA, REGIÓN, MUNICIPIO, LOCALIDAD, No. ACCIONES, and Características Generales. It contains one row of data for project FISE/0149/230355/2023.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX06-2023**

FISE/0148/230354/2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.	08-VALLES CENTRALES	072-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	0006-RANCHO DE LOS VÁSQUEZ	13	CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO, CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X30 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 Y 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MURO DE 10 CM DE ESPESOR DE NOVAMURO (VINTEX + MULTEX 10X12X24 CM) ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL, ACERO DE REFUERZO VERTICAL SOBRE MURO CON ACERO DEL NO. 3, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5700 KG/CM2, RODAPIÉ DE 10X13 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCIÓN CASTILLO 6X6, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C= 150 KG/CM2, CON PISO EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA DE 0.50M, PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.70 X 2.13 M, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: WC CON TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO 450 LTS, POZO DE ABSORCIÓN Y CONEXIONES, CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 DE 1.25 X 0.60. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
FISE/0149/230355/2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA MANZANA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	07-SIERRA SUR	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	0066-SEGUNDA MANZANA	25	CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO, CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X30 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 Y 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MURO DE 10 CM DE ESPESOR DE NOVAMURO (VINTEX + MULTEX 10X12X24 CM) ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL, ACERO DE REFUERZO VERTICAL SOBRE MURO CON ACERO DEL NO. 3, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5700 KG/CM2, RODAPIÉ DE 10X13 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCIÓN CASTILLO 6X6, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C= 150 KG/CM2, CON PISO EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA DE 0.50M, PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.70 X 2.13 M, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: WC CON TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO 450 LTS, POZO DE ABSORCIÓN Y CONEXIONES, CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 DE 1.25 X 0.60. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
					65	

DEBE DECIR:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	Características Generales
FISE/0147/230353/2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN.	08-VALLES CENTRALES	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	0001-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	27	CONSTRUCCIÓN DE 27 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO, CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X30 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 Y 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MURO DE 10 CM DE ESPESOR DE NOVAMURO (VINTEX + MULTEX 10X12X24 CM) ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL, ACERO DE REFUERZO VERTICAL SOBRE MURO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX06-2023

						CON ACERO DEL NO. 3, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5700 KG/CM2, RODAPIÉ DE 10X13 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCIÓN CASTILLO 6X6, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C= 150 KG/CM2, CON PISO EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA DE 0.50M, PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.70 X 2.13 M, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: WC CON TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO 450 LTS, POZO DE ABSORCIÓN Y CONEXIONES, CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 DE 1.25 X 0.60. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
FISE/0148/230354/2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.	08-VALLÉS CENTRALES	072-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	0006-RANCHO DE LOS VÁSQUEZ	13	CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M A BASE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO, CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.15 M X 1.150 M PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X30 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 Y 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MURO DE 10 CM DE ESPESOR DE NOVAMURO (VINTEX + MULTEX 10X12X24 CM) ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL, ACERO DE REFUERZO VERTICAL SOBRE MURO CON ACERO DEL NO. 3, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5700 KG/CM2, RODAPIÉ DE 10X13 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCIÓN CASTILLO 6X6, FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C= 150 KG/CM2, CON PISO EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA DE 0.50M, PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LÁMINA LISA DE 0.70 X 2.13 M, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS INCLUYE: WC CON TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO 450 LTS, POZO DE ABSORCIÓN Y CONEXIONES, CUBIERTA EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 DE 1.25 X 0.60. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
					40	

La presente acta estará a disposición de los licitantes a partir de esta fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones de Vivienda Bienestar (www.oaxaca.gob.mx/cevi); por lo que será responsabilidad de los licitantes la obtención del acta, ya que en ella se establece información importante que se debe considerar en la preparación de la proposición, este documento formará parte de la propuesta técnica.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 12:20 horas del día de su inicio, firmando al calce y margen de la presente acta, los que en ella intervinieron.




POR VIVIENDA BIENESTAR

NOMBRE	FIRMA
c. Soledad Rendán Samario REPRESENTANTE DE VIVIENDA BIENESTAR	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX06-2023

POR LAS EMPRESAS

NOMBRE	FIRMA
C. <i>Lobiana GPe De la Rosa Gutierrez</i> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <i>Ingeniería Especializada Ramnar S.A. de C.V.</i>	
C. <i>Héctor Hernández Valasco</i> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <i>NEBYU, S.A. DE C.V.</i>	
C. <i>CARLOS OSORIO ROSAS</i> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <i>MATERIALES Y CONSTRUCCIONES KENO S.A. DE C.V.</i>	
C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	
C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

