

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: COSTA  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE MORELOS  
LOCALIDAD: Cañada Brava  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0700/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0700/251238/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR


**VIVIENDA  
BIENESTAR**

REGIÓN: COSTA  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE MORELOS  
LOCALIDAD: Cañada Brava

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0700/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0700/251238/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			

**TOTAL ESTRUCTURA**

**SUBTOTAL**

**I.V.A. 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO**

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: El Hoyo  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251243/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.



## VIVIENDA BIENESTAR


**VIVIENDA  
BIENESTAR**

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: El Hoyo  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251243/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						

## TOTAL ESTRUCTURA

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: Llano Verde  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251244/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
A	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,					
A01	BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>ESTRUCTURA</b>						
B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
B01		ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: Llano Verde  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJ5G/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251244/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						

TOTAL ESTRUCTURA

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO



## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: El Paraíso  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251245/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: El Paraíso  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251245/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO



## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

LOCALIDAD: Las Huertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIIJG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251246/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	264.00	\$17.82	\$4,704.48	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,704.48</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	264.00	\$190.42	\$50,270.88	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	189.20	\$191.04	\$36,144.76	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	316.47	\$341.32	\$108,017.54	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$194,433.18</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$199,137.66</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$31,862.34</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$231,000.00</b>	

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.31 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
 LOCALIDAD: Las Huertas  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0705/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0705/251246/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	264.00			
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	264.00			
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	189.20			
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	316.47			

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA  
LOCALIDAD: San Juan Elotepec  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0736/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0736/251424/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	264.00	\$17.82	\$4,704.48	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,704.48</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	264.00	\$190.42	\$50,270.88	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	189.20	\$191.04	\$36,144.76	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	316.47	\$341.32	\$108,017.54	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$194,433.18</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$199,137.66</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$31,862.34</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$231,000.00</b>	

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.31 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.



## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA  
 LOCALIDAD: San Juan Elotepec



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0736/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0736/251424/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	264.00			
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	264.00			
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	189.20			
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	316.47			

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTA MARÍA SOLA  
LOCALIDAD: Santa María Sola  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. 5F/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0737/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0737/251425/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: SANTA MARÍA SOLA  
 LOCALIDAD: Santa María Sola  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA.

Nº. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0737/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0737/251425/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR



VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: EL CUAJINICUIL  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0740/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0740/251428/2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	288.00	\$17.82	\$5,132.16	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$5,132.16</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	288.00	\$190.42	\$54,840.96	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	206.40	\$191.04	\$39,430.65	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	345.24	\$341.32	\$117,837.31	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$212,108.92</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$217,241.08</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$34,758.92</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$252,000.00</b>	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

**OBSERVACIÓN:**

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.35 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: EL CUAJINICUIL  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0740/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0740/251428/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	288.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	288.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	206.40			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	345.24			
B03						

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
LOCALIDAD: La Arena  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0740/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0740/251429/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	360.00	\$17.82	\$6,415.20	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$6,415.20</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	360.00	\$190.42	\$68,551.20	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	258.00	\$191.04	\$49,288.32	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	431.55	\$341.32	\$147,296.64	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$265,136.16</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$271,551.36</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$43,448.64</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$315,000.00</b>	

TRESCIENTOS QUINCE MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.42 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.



## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  
 LOCALIDAD: La Arena  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0740/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0740/251429/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	360.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	360.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	258.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	431.55			
B03						
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						

## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA  
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. 5F/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0742/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0742/251432/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA  
 LOCALIDAD: Candelaria la Estancia  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

Nº. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0742/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0742/251432/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						



## VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SAN LORENZO TEXMELÚCAN  
LOCALIDAD: Río de Talea  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0751/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0751/251441/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	360.00	\$17.82	\$6,415.20	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$6,415.20</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	360.00	\$190.42	\$68,551.20	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	258.00	\$191.04	\$49,288.32	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	431.55	\$341.32	\$147,296.64	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$265,136.16</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$271,551.36</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$43,448.64</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$315,000.00</b>	

TRESCIENTOS QUINCE MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.42 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

VIVIENDA BIENESTAR



VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SAN LORENZO TEXMELÚCAN  
LOCALIDAD: Río de Talea  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0751/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0751/251441/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	360.00			
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	360.00			
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	258.00			
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	431.55			
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						

## VIVIENDA BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
 MUNICIPIO: SAN LORENZO TEXMELÚCAN  
 LOCALIDAD: El Súchil  
 OBRA:



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0763/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0763/251453/2025

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	336.00	\$17.82	\$5,987.52	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$5,987.52</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	336.00	\$190.42	\$63,981.12	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.80	\$191.04	\$46,002.43	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	402.78	\$341.32	\$137,476.86	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$247,460.41</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$253,447.93</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$40,552.07</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$294,000.00</b>	
<b>DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CERO PESOS 00/100 M.N.</b>						

## OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.40 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.



VIVIENDA BIENESTAR



VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: SIERRA SUR  
MUNICIPIO: SAN LORENZO TEXMELÚCAN  
LOCALIDAD: El Súchil  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0763/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0763/251453/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	336.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	336.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.80			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	402.78			
B03						
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						

VIVIENDA BIENESTAR



VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: VALLES CENTRALES  
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO  
LOCALIDAD: El Cerro de las Huertas  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0839/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0839/251558/2025

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$176,757.44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$181,034.24</b>	100.00%
<b>I.V.A. 16.00%</b>					<b>\$28,965.76</b>	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIÓN:

El importe total del presente presupuesto base, varía en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

## VIVIENDA BIENESTAR


**VIVIENDA  
BIENESTAR**

REGIÓN: VALLES CENTRALES  
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO  
LOCALIDAD: El Cerro de las Huertas  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0839/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0839/251558/2025

## CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						

## TOTAL ESTRUCTURA

## SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

## TOTAL DEL PRESUPUESTO



**VIVIENDA BIENESTAR**



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

REGIÓN: VALLES CENTRALES  
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO  
LOCALIDAD: Santa Marta Chichihualtepec  
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0839/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0839/251559/2025

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00	\$17.82	\$4,276.80	2.36%
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$4,276.80</b>	
<b>B</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
B01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00	\$190.42	\$45,700.80	25.24%
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00	\$191.04	\$32,858.88	18.15%
B03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70	\$341.32	\$98,197.76	54.24%
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>				<b>\$176,757.44</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$181,034.24</b>	100.00%
	<b>I.V.A. 16.00%</b>				<b>\$28,965.76</b>	
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>\$210,000.00</b>	

DOSCIENTOS DIEZ MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

**OBSERVACIÓN:**

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.28 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorización de Recursos, esto se debe a que el costo y cuantificación de volumetría que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaría de Finanzas, es por precio unitario y están dados con dos décimas, por lo tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad y al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construcción, por las unidades que se autorizan en cada una de las etapas del oficio de autorización, estas cantidades varían en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan pesos y centavos demás o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del oficio de autorización de recursos correspondiente.

VIVIENDA BIENESTAR



VIVIENDA  
BIENESTAR

REGIÓN: VALLES CENTRALES  
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO  
LOCALIDAD: Santa Marta Chichihualtepec  
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACIÓN: EO-XX025-2025




OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0839/2025

AUTORIZACIÓN:

NÚM. OBRA: FISE/0839/251559/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TECHO FIRME 24 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA</b>						
A	<b>PRELIMINARES</b>					
	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	240.00			
A01						
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>						
B	<b>ESTRUCTURA</b>					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	240.00			
B01						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA SUJETAR LÁMINA A BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3" X 1 1/2 " CAL 20, SE FIJARÁ A MURO, CASTILLO Y/O MORILLOS DE MADERA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA, INCLUYE: COLOCACIÓN A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	172.00			
B02						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE HASTA 24M2, INCLUYE: FIJACIÓN A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1/4"X 1 1/4", SILICÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.70			
B03						
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>I.V.A. 16.00%</b>						
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						



NOTA: LAS MEDIDAS  
DE TECHO FIRME  
VARIAN  
DEPENDIENDO DE  
LAS NECESIDADES  
DEL SITIO DONDE SE  
IMPLEMENTARÁ.

**Planta Arquitectónica**  
ESC. 1:50



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIVIEN:  
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
(LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32)

PROTOTIPO: **T - 24 - 3**

TIPO DE PLANO:  
**PLANTA ARQUITECTÓNICA**

MUNICIPIO:  
ANEXO "A"  
LOCALIDAD:  
ANEXO "A"  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
OF. DE AUTORIZACIÓN:  
ANEXO "A"  
Nº. DE LICITACIÓN:  
EO-A0025-2025

NÚMERO DE PLANO:  
**1/6**





## VIVIENDA BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBEN:  
PROF. ENRIQUE M. FERRA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTO.:  
ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ

COORDINADOR DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARG. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
(LÁMINA GALVANIZADA CAL 32)


PROTOTIPO: T - 24 - 3

TIPO DE PLANO:  
**PLANTA DE CONJUNTO**


MUNICIPIO:  
ANEXO "A"  
LOCALIDAD:  
ANEXO "A"  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
OF. DE AUTORIZACIÓN:  
ANEXO "A"  
Nº DE LICITACIÓN:  
EO-X0025-2025

NÚMERO DE PLANO:

**2/6**



**Planta de Conjunto  
ESC. 1:50**



**Planta Estructura**  
**ESC. 1:50**



**VIVIENDA BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR:  
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.:  
ING. PABLO HILARIO SANCHEZ

COORDINADOR DE INTEGRACIÓN DE EPS TÉCNICOS:  
ING. JORGE L. LEYVA OSORIO

DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
(LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32)

PROTO TIPO: **T - 24 - 3**

MUNICIPIO:  
ANEXO "A"  
LOCALIDAD:  
ANEXO "A"  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
OF. DE AUTORIZACIÓN:  
ANEXO "A"  
Nº DE LICITACIÓN:  
EO-000025-2025

NÚMERO DE PLANO:

**3/6**

**DIRECTOR GENERAL DE VIENTAS:**  
**PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRÍGUEZ**

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO.:  
ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ

DPTO. DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32


PROTOTIPO: T-24-3

TIPO DE PLANO:  
CORTE TRANSVERSAL

MUNICIPIO: ANEXO "A"  
LOCALIDAD: ANEXO "A"  
ESCALA: LA INDICADA  
ACOTACIÓN: METROS  
FECHA: 2025  
OF. DE AUTORIZACIÓN: ANEXO "A"  
NO. DE LICITACIÓN: EQ-XX025-2025

NÚMERO DE PLANO:

4/6







**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDAS  
PROF. ENRIQUE M. PERA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTOS.  
ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ

COORDINADOR DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS  
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
ARQ. OSCAR E. MENDOZA CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
(LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32)


PROTOTIPO: **T - 24 - 3**

TIPO DE PLANO:  
**PLANTA LÁMINAS**

MUNICIPIO:  
ANEXO "A"  
LOCALIDAD:  
ANEXO "A"  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025  
OF. DE AUTORIZACIÓN:  
ANEXO "A"  
Nº DE LICITACIÓN:  
EO-XX025-2025

NÚMERO DE PLANO:

**5/6**



0.72

5.00



0.24

1	14	
2	13	
3	13	TRASLAPSE
4	12	
5	12	
6	11	
7	11	
8	10	TRASLAPSE
9	10	

**Planta Láminas  
ESC. 1:50**

## ESPECIFICACIONES

EL ÁREA DE 28.77 M2 DEL TECHO DE DIMENSIONES 6.48 M X 4.44, PARA UNA VIVIENDA CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 24.00 M2 Y CON MEDIDAS DE 4.00 M DE ANCHO X 6.30 M DE LARGO Y UN TECHO A UNA AGUA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA VIVIENDA TENIENDO UNA DIFERENCIA DE ALTURA DE 0.30 A 0.80 MTS, ENTRE EL MURO FRONTAL Y EL POSTERIOR, LA SUMATORIA DEL ÁREA DE TODOS LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS ATENDIDAS NO DEBERÁ VARIAR SU PROMEDIO INDICADO. SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA.

LA ESTRUCTURA SE FIJARÁ A MUROS, CASTILLOS Y/O MORILLOS DE MADERA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA VIVIENDA. SE PERFORARÁ Y SE ANCLARÁ VARILLA DE 3/8" PARA SUJETAR EL PERFIL TUBULAR.

**HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA.**-SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS MEDIDAS POR CUBRIRSE, VERIFICÁNDOSE SI LOS PERFILES TUBULAR ALCANZAN A APOYARSE, EN CASO CONTRARIO, SE AÑADIRÁ LA LONGITUD SOLDANDO LA SECCIÓN FALTANTE CON SOLDADURA DE ARCO METÁLICO, DEBIENDO CUIDAR EL PROCESO Y LA FUSIÓN DE LOS METALES DEJANDO LAS PIEZAS PERFECTAMENTE UNIDAS CON SOLERA, SIN REBABAS Y LAS SECCIONES DE LA SOLDADURA UNIFORMES Y CONTINUAS, TAMBIÉN SE DEBERÁ CUIDAR LA SEGURIDAD TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE LA ZONA DE TRABAJO Y DE LOS OPERADORES.

LA COLOCACIÓN DE LOS PERFILES EN CASO DE QUE FUERAN AÑADIDOS, SE COLOCARÁN LAS UNIONES ALTERNADAMENTE PARA QUE NO QUEDEN DE UN SOLO LADO MÁS DEL 33% LAS ZONAS AÑADIDAS EN UNA SOLA SECCIÓN.

DEBERÁN QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADAS Y PLOMEADAS TODAS LAS PIEZAS ANTES DE FIJARLAS.

SE INSTALARÁN REGLAS PERFECTAMENTE APLOMADAS QUE SIRVAN DE GUÍAS, EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS ALINEANDO LAS LÁMINAS EN AMBOS SENTIDOS.

**PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA.**- SE UTILIZARÁ PERFIL RECTANGULAR CALIBRE 20, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ASTM (SOCIEDAD AMERICANA DE PRUEBAS DE MATERIALES), A-500, GRADO B, CON DIMENSIONES DE 3" X 1 1/2".

**SOLDADO DE ESTRUCTURA.**- SE UTILIZARÁ SOLDADURA AWS 60-13 DE 1/8", UTILIZANDO PLANTA DE SOLDAR ELÉCTRICA.



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBEN:  
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PTTO:  
ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ

COORDINADOR DE INTEGRACIÓN DE EXP. TÉCNICOS:  
ING. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
ARQ. OSCAR E. MÉNDEZ CRUZ

PROYECTO: **TECHO FIRME**  
(LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32)

PROTOTIPO: **T - 24 - 3**

TIPO DE PLANO:  
**ESPECIFICACIONES**

MUNICIPIO:  
ANEXO "A"  
LOCALIDAD:  
ANEXO "A"  
ESCALA:  
LA INDICADA  
ACOTACIÓN:  
METROS  
FECHA:  
2025

OF. DE AUTORIZACIÓN:  
ANEXO "A"  
Nº DE LICITACIÓN:  
EO-X0025-2025

NÚMERO DE PLANO:

**6/6**



## Cobertura del Estado

No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	NUM. OBRA	METAS (ACCIONES)	TIPO DE ACCIÓN	No. DE LICITACION
1	SANTO DOMINGO DE MORELOS	Cañada Brava	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0700/2025	FISE/0700/251238/2025	10		
2	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	El Hoyo	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0705/2025	FISE/0705/251243/2025	10		
3	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Llano Verde	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0705/2025	FISE/0705/251244/2025	10		
4	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	El Paraiso	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0705/2025	FISE/0705/251245/2025	10		
5	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Las Huertas	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0705/2025	FISE/0705/251246/2025	11		
6	VILLA SOLA DE VEGA	San Juan Elotepiec	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0736/2025	FISE/0736/251424/2025	11		
7	SANTA MARIA SOLA	Santa Maria Sola	SF/SPI/DPI/P/CP/CSUS/G/FISE/0737/2025	FISE/0737/251425/2025	10		
8	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	EL CUAJINICUIL	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0740/2025	FISE/0740/251428/2025	12	TECHO FIRME (LÁMINA GALVANIZADA CAL. 32)	EO-XX025-2025
9	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	La Arena	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0740/2025	FISE/0740/251429/2025	15		
10	VILLA SOLA DE VEGA	Candelaria la Estancia	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0742/2025	FISE/0742/251432/2025	10		
11	SAN LORENZO TEXMELÚCAN	Rio de Talea	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0751/2025	FISE/0751/251441/2025	15		
12	SAN LORENZO TEXMELÚCAN	El Sochil	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0763/2025	FISE/0763/251453/2025	14		
13	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	El Cerro de las Huertas	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0835/2025	FISE/0835/251558/2025	10		
14	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Santa Marta Chichihualtepec	SF/SPI/DPI/P/CP/CSOP/CSUS/G/FISE/0839/2025	FISE/0839/251559/2025	10		
					158.00		





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR



NOMBRE DE LA OBRA:

BENEFICIARIO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

FUENTE:

"ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE"

INICIANDO EL DÍA  
Y SE CONCLUYÓ EL DÍA

DEL MES DE  
DEL MES DE

DEL AÑO 2025  
DEL AÑO 2025

Medidas de 1.22 x 2.44 m.

Los colores se verificarán en el Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUIO E INCLUSIÓN



El Gobierno del Estado de Oaxaca Construye

Obra:

Ubicación:

Inversión:

Población beneficiada:

Programa (estatal ó federal):

*"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." Esta obra fue realizada con recursos públicos federales*



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR,  
TEQUIO E INCLUSIÓN