



COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Table with contract details: CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MAJAR S.A. DE C.V., DIRECCIÓN: PRIV. EMILIANO ZAPATA NO. 2016, INT 5, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, TELEFONO: 287 883 20 64, R.F.C: CMA150630DS2, I.M.S.S:D7623630 10 0, CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/018/2016, EJERCICIO: 2016, TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA, PROCEDIMIENTO: AD-XX19-2016, FECHA DE ADJUDICACION: 07 DE OCTUBRE DEL 2016, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TUXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE CEPA, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE ARMEX, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 F'Y=5700 KG/CM2, CIMBRA EN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABE ACABADO COMÚN, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERÁMICO MULTIPERFORADO 10X12X24 JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP: 1:3, CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN MUROS, REPISON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 1/4", CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X13 CMS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO P7 SOPORTADA CON ESTRUCTURA TUBULAR DE 3X 1 1/2" CAL 18; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE DEL No. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE 1.20X1.20M DE ALUMINIO CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA TIPO MULTIPANEL CON LÁMINA LISA DE 0.90X2.13M.

Table with financial details: MONTO: \$ 516,154.47 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$154,846.34 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS NATURALES

Table with start and end dates: INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2016, TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA DE CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Logo of Construcciones Majar SA de CV with R.F.C. CMA 150630 DS2 and address: Privada Emiliano Zapata No.5 Col. Lazaro Cardenas, CP 68213 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.